

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. Zamkowa w Kochcicach					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-0	równinnym			
	D-01.01.01.				
		0.877	km	0.877	
				RAZEM	0.877
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na za-			
	D-01.01.01.	soby mapowe			
		0.877	km	0.877	
				RAZEM	0.877
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z	m ²		
d.1	0125-02	darnią z przerzutem			
	D-01.02.02.				
		1327.80	m ²	1327.800	
				RAZEM	1327.800

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8					
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-	m ³		
d.2	0217-04	kład w gruncie kat.III			
	D-02.01.01.				
		248.74	m ³	248.740	
				RAZEM	248.740
5	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m ³		
d.2	0314-0				
	D-02.03.01.				
		248.74	m ³	248.740	
				RAZEM	248.740
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III	m ³		
d.2	0205-0	z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
	D-02.01.01.				
		28.74	m ³	28.740	
				RAZEM	28.740
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.2	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - 4 km			
	D-02.01.01.	Krotność = 8			
		28.74	m ³	28.740	
				RAZEM	28.740

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	D-04.00.00. -	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
8	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika	m ²		
d.3	0101-02				
	D-04.01.01.	1260.00	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości wjazdów	m ²		
d.3	0101-03				
	D-04.01.01.	169.00	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.3	0206-03	(169,00m ² x 0,30m) + (1260,00m ² x 0,30m)			
	D-04.01.01.	428.70	m ³	428.700	
				RAZEM	428.700
11	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km	m ³		
d.3	0208-02	Krotność = 4			
	D-04.01.01.	428.70	m ³	428.700	
				RAZEM	428.700
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05				
	D-04.04.02.	1429.00	m ²	1429.000	
				RAZEM	1429.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 10 cm	m ²		
d.3	0114-06	Krotność = 10			
	D-04.04.02.	169.00	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
14	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.3	0202-02				
	D-04.03.01.	370.00	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
15	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5	m ²		
d.4	0302-03	cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień			
	D-05.03.05.				
		370	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.4	0511-03	mentowo-piaskowej			
	p.analogia				
	D-05.03.23.				
		1260.00	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce	m ²		
d.4	0511-03	cementowo-piaskowej			
	p.analogia				
	D-05.03.23.				
		169.00	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8					
18	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.5	0510-01				
	D-06.01.01.				
		867.40	m ²	867.400	
				RAZEM	867.400
19	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu + 10 cm	m ²		
d.5	0510-02	Krotność = 2			
	D-06.01.01.				
		867.40	m ²	867.400	
				RAZEM	867.400
20	KNNR 1	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi	m ²		
d.5	0514-01				
	D-06.01.02.				
		102.00	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5					
21 d.6	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22 d.6	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0					
23 d.7	KNR 2-31 0402-0 D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [(0,30 m x 0,10 m) + (0,20 m x 0,10 m)] x 418,30 m 20.92	m ³ m ³	 20.920	
				RAZEM	20.920
24 d.7	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 418.30	m m	 418.300	
				RAZEM	418.300
25 d.7	KNR 2-31 0407-0 D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 1340.00	m m	 1340.000	
				RAZEM	1340.000
26 d.7	KNR 2-31 0606-03 D-08.05.01.	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 113.80	m m	 113.800	
				RAZEM	113.800