

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	(25.47+15.36+7.00+15.12+15.12+6.05+6.05+5.10)*1.00*1.10	m ³	104.797	
				RAZEM	104.797
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	(15.12*7.00)+(13.36*5.00)+(5.60*5.00)	m ²	200.640	
				RAZEM	200.640
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0126-02	Krotność = 2 200.640	m ²	200.640	
				RAZEM	200.640
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0201-02	(25.17+15.36+7+15.12*2+6.05*2+5.10)*1.00*1.10	m ³	104.467	
				RAZEM	104.467
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 5 104.467*60%	m ³	62.680	
				RAZEM	62.680
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2	0329-03	1.02*1.55*0.45*3+1.03*2.11*0.21	m ³	2.591	
				RAZEM	2.591
7	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0301-03	(2.45*2.51+8.03*2.695+1.62*1.65)*0.15	m ³	4.570	
				RAZEM	4.570
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - istniejące płyty stropowe i schody żelbetowe	m ³		
d.2	0306-01	(3.51*1.70+2.36*1.50)*0.12+1.10*5.77*0.27+2.40*1.10*0.27	m ³	3.567	
				RAZEM	3.567
9	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0101-04	2.81*0.23*1.10*2	m ³	1.422	
				RAZEM	1.422
10	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacja - ANALOGIA - zadaszenie nad wejściem do piwnicy	m ²		
d.2	0803-01	2.81*2.97	m ²	8.346	
				RAZEM	8.346
11	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki działowe w starej części	m ³		
d.2	0348-02	(2.60*0.27+2.76*0.12+1.32*0.12+1.56*1.12*2+2.145*0.12)*3.22+3.99*0.13*2.52	m ³	7.178	
				RAZEM	7.178
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	2.591+4.57+3.567+1.422+7.178	m ³	19.328	
				RAZEM	19.328
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-20	Krotność = 5 19.328	m ³	19.328	
				RAZEM	19.328
3		ROBOTY FUNDAMENTOWE + IZOLACJE FUNDAMENTÓW			
14	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - analogia - chudy beton B-7.5	m ³		
d.3	1101-01	(24.47+13.36+5.25+12.37*2-0.50-0.375+3.775+0.925+6.055+4.105)*0.70*0.10	m ³	5.726	
				RAZEM	5.726
15	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0202-02	(24.47+13.36+5.25+12.37*2-0.50-0.375+3.775+0.925+6.055+4.105)*0.50*0.40	m ³	16.361	
				RAZEM	16.361
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
d.3	0604-02	(24.47+13.36+5.25+12.37*2-0.50-0.375+3.775+0.925+6.055+4.105)*0.35	m ²	28.632	
				RAZEM	28.632
17	NNRNKB	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.3	202 0136-02	(24.47+13.36+5.25+12.37*2-0.50-0.375+3.775+0.925+6.055+4.105)*0.25*0.98	m ³	20.042	
				RAZEM	20.042

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.3 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 81.805*0.98*2	m ² m ²	 160.338	
				RAZEM	160.338
19	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 160.338	m ² m ²	 160.338	
				RAZEM	160.338
20	KNR 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 160.338	m ² m ²	 160.338	
				RAZEM	160.338
21	KNR 2-02 d.3 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 81.805*0.25	m ² m ²	 20.451	
				RAZEM	20.451
22	KNR 2-02 d.3 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 81.805*0.25	m ² m ²	 20.451	
				RAZEM	20.451
4		KONSTRUKCJE MUROWE			
23	KNR 0-27 d.4 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) (6.00+6.00+12.62)*5.00+12.60*3.95+4.50*3.70-2.40*0.90	m ² m ²	 154.060	
				RAZEM	154.060
24	KNR-W 2-02 d.4 0104-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 12.62*5.70-1.33*2.10+13.61*3.68-1.03*2.05*3+(3.67+4.35)*7.15	m ² m ²	 170.234	
				RAZEM	170.234
25	NNRNKB d.4 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 1.50*6*3+1.50*2+2.40*2+1.20*8+3.00*2+1.50*2	m m	 53.400	
				RAZEM	53.400
26	KNR 2-02 d.4 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - ANALOGIA 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
5		ŚCIANY DZIAŁOWE			
27	KNR AT-12 d.5 0103-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100 (3.10+0.12+7.275+0.12+1.45*2+2.10*5+1+0.8)*2.80-0.90*2.05*7+3.99*2.52	m ² m ²	 69.422	
				RAZEM	69.422
28	KNR AT-12 d.5 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA 0.90*2.05*7	m ² m ²	 12.915	
				RAZEM	12.915
29	KNR AT-12 d.5 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA 0.9*2.05*7	m ² m ²	 12.915	
				RAZEM	12.915
6		STROPY , WIEŃCE , BELKI			
30	KNR-W 2-02 d.6 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu 1.56*3.70+4.12*4.35	m ² m ²	 23.694	
				RAZEM	23.694
31	KNR-W 2-02 d.6 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 5 23.694	m ² m ²	 23.694	
				RAZEM	23.694
32	NNRNKB d.6 202 0229-03	(z.II) Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 10-12 1.56*0.40*0.30+2.70*0.25*0.30	m ³ m ³	 0.390	
				RAZEM	0.390
33	NNRNKB d.6 202 0229-06	(z.II) Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - nadproże nad bramą garażową - część dobudowywana 4.50*0.25*0.50	m ³ m ³	 0.563	
				RAZEM	0.563
34	KNR 2-02 d.6 0213-13	Stropy Akermana i z pustaków Kontra - ANALOGIA - wieńce w ścianach (24.73+5.82+13.38+6.15+12.62+13.61+3.67+4.355)*0.25*0.30	m ³ m ³	 6.325	
				RAZEM	6.325
35	NNRNKB d.6 202 0291-01	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.350	t	0.350	
				RAZEM	0.350
36	NNRNKB	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami	t		
d.6	202 0291-02	stalowymi okrągłymi żebrowanymi	t		
		0.500	t	0.500	
				RAZEM	0.500
7		SCHODY ŻELBETOWE			
37	KNR-W 2-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m ²		
d.7	0217-02		m ²	4.050	
		2.70*1.50			
				RAZEM	4.050
38	KNR-W 2-02	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości	m ²		
d.7	0217-05	płyty - ręczne układanie betonu	m ²		
		Krotność = 4	m ²	4.050	
		4.050			
				RAZEM	4.050
39	KNR-W 2-02	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne	m ³		
d.7	0210-03	układanie betonu	m ³		
		3.20*0.25*0.35		0.280	
				RAZEM	0.280
40	KNR-W 2-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu	m ² rzu- tu		
d.7	0219-02		m ² rzu- tu	6.156	
		5.13*1.20			
				RAZEM	6.156
41	KNR-W 2-02	Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne	m ² rzu- tu		
d.7	0219-06	układanie betonu	m ² rzu- tu	6.156	
		Krotność = 7			
		6.156			
				RAZEM	6.156
42	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-	t		
d.7	0259-01	kie	t	0.120	
		0.120			
				RAZEM	0.120
43	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-	t		
d.7	0259-02	browane	t	0.080	
		0.080			
				RAZEM	0.080
44	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-	m ²		
d.7	1120-03	kłą	m ²	6.156	
		6.156			
				RAZEM	6.156
45	KNR 0-12	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika	m		
d.7	1119-05	równej 15 cm	m	8.610	
		8.61			
				RAZEM	8.610
46	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m		
d.7	1207-03	o masie do 14 kg	m	14.330	
		11.40+2.93			
				RAZEM	14.330
8		KONSTRUKCJA DACHU			
47	KNR-W 2-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej	m ³ drew.		
d.8	0406-02		m ³ drew.	1.239	
		1.239			
				RAZEM	1.239
48	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad	m ³ drew.		
d.8	0406-06	180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0.619	
		0.619			
				RAZEM	0.619
49	KNR 2-02	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarc-	m ³ drew.		
d.8	0407-04	cy nasyc.	m ³ drew.	0.231	
		0.231			
				RAZEM	0.231
50	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z	m ³		
d.8	0408-03	tarcicy nasyconej	m ³	2.724	
		2.724			
				RAZEM	2.724
51	KNR-W 2-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
d.8	0408-02		m ³	1.766	
		1.766			
				RAZEM	1.766

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.8	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 173.75	m ² m ²	 173.750	
				RAZEM	173.750
9		DACH - IZOLACJA TERMICZNA I POKRYCIE			
53 d.9	KNR AT-12 0203-02	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02 17.19+4.235*1.18+13.615*3.67+69.41	m ² m ²	 141.564	
				RAZEM	141.564
54 d.9	KNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 13.865*4.54+12.62*6.47+5.375*4.825	m ² m ²	 170.533	
				RAZEM	170.533
10		OBROBKI BLACHARSKIE			
55 d.10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (13.38+13.865+5.55)*0.22	m ² m ²	 7.215	
				RAZEM	7.215
56 d.10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (5.87*2+4.675)*0.58+(13.38+4.10)*0.45	m ² m ²	 17.387	
				RAZEM	17.387
11		RYNNY I RURY SPUSTOWE			
57 d.11	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 12.62+13.86+5.55	m m	 32.030	
				RAZEM	32.030
58 d.11	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 120 mm 4.85*2+5.00+2.85*2	m m	 20.400	
				RAZEM	20.400
12		DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
59 d.12	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej 6.15-4.50+12.62+24.73-1.92-1.03+5.92-1.03	m m	 40.940	
				RAZEM	40.940
60 d.12	KNR AT-31 0203-04	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach 154.060+4.05*1.20*2	m ² m ²	 163.780	
				RAZEM	163.780
61 d.12	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły 154.060	m ² m ²	 154.060	
				RAZEM	154.060
62 d.12	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 3.70*2+4.50+0.90*2+2.40+0.80*2+0.80+1.20*2+0.90+1.35*2+0.78+1.47*10*2+1.56*10+6.03+5.70*2+2.11*2+1.92+2.05*2+1.03+2.05*2+1.03	m m	 104.110	
				RAZEM	104.110
63 d.12	KNR AT-31 0705-01	Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych 5.70+6.03	m m	 11.730	
				RAZEM	11.730
13		PARAPETY ZEWNĘTRZNE /blacha powlekana/			
64 d.13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ANALOGIA (0.80+0.90*2+0.78+1.56*10)*0.25+2.40*0.15	m ² m ²	 5.105	
				RAZEM	5.105
14		TYNKI WEWNĘTRZNE			
65 d.14	KNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 12.62*3.95-0.90*2.40+12.62*5.70-1.20*2.10+13.615*3.10-0.90*2.05*3+3.67*3.10*2-1.20*2.10+5.50*2*5.70-4.50*3.70+13.61*3.10-0.80*0.80-0.90*1.20-1.92*2.10+4.355*6.95-0.90*20.3+4.355*6.95*2+1.18*2*6.95+4.12*6.95-0.90*2.05+2.50*6.95	m ² m ²	 389.595	
				RAZEM	389.595
66 d.14	KNR 2 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów (6.35+1.70)*2.70+4.50*0.25+4.355*1.18+4.355*4.12	m ² m ²	 45.942	
				RAZEM	45.942
15		PODŁOGI I POSADZKI			
67 d.15	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1.18*4.355+4.355*4.12)*0.15+(13.615*3.67)*0.20+(12.62*5.50)*0.30$	m ³	34.279	
				RAZEM	34.279
68 d.15	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - pom.socjalne i pomocnicze /ścianki działowe na podkładzie/ $1.18*4.355+4.355*4.12$	m ²		
			m ²	23.082	
				RAZEM	23.082
69 d.15	NNRNKB 202 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm Krotność = 2 23.082	m ²		
			m ²	23.082	
				RAZEM	23.082
70 d.15	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 23.082	m ²		
			m ²	23.082	
				RAZEM	23.082
71 d.15	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 23.082	m ²		
			m ²	23.082	
				RAZEM	23.082
72 d.15	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² Krotność = 2 20.730	m ²		
			m ²	20.730	
				RAZEM	20.730
73 d.15	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 7 23.082	m ²		
			m ²	23.082	
				RAZEM	23.082
74 d.15	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - garaż wozu bojowego $5.50*12.62$	m ²		
			m ²	69.410	
				RAZEM	69.410
75 d.15	NNRNKB 202 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm - garaż wozu bojowego Krotność = 12 $5.50*12.62$	m ²		
			m ²	69.410	
				RAZEM	69.410
76 d.15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 69.410	m ²		
			m ²	69.410	
				RAZEM	69.410
77 d.15	Kalkulacja własna	Posadzka przemysłowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym z dodatkami utwardzającymi i przeciwpylącymi /np wg technologii firmy "BAUTECH"/ 64.410	m ²		
			m ²	64.410	
				RAZEM	64.410
78 d.15	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² $13.615*3.67$	m ²		
			m ²	49.967	
				RAZEM	49.967
79 d.15	NNRNKB 202 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm Krotność = 2 49.967	m ²		
			m ²	49.967	
				RAZEM	49.967
80 d.15	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe $49.967+4.355*4.12+8.05*2.70$	m ²		
			m ²	89.645	
				RAZEM	89.645
81 d.15	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa $4.355*4.12+8.05*2.70$	m ²		
			m ²	39.678	
				RAZEM	39.678
82 d.15	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa $49.967+8.05*2.70$	m ²		
			m ²	71.702	
				RAZEM	71.702
83 d.15	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² $49.967+8.05*2.70+4.355*4.12$	m ²		
			m ²	89.645	
				RAZEM	89.645

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.15	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Mik-sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 89.645	m ² m ²	 89.645	
				RAZEM	89.645
85 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 89.645	m ² m ²	 89.645	
				RAZEM	89.645
86 d.15	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 89.645	m ² m ²	 89.645	
				RAZEM	89.645
87 d.15	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 92.46	m m	 92.460	
				RAZEM	92.460
16		OKŁADZINY ŚCIENNE			
88 d.16	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (1.75*4+2.10*2)*2-1.8*2-1.8*2*2+(1.85*2+2.10*2)*2-1.80*2*3+(0.90*2+2+2.10*2)*2-1.80*2*2+(1.685*2+2.10*2)*2-1.80*2+(2.81*2*2.10*2)*2-1.*2*2+(1.07*2+2.80*2)*2-1.80*2*2	m ² m ²	 88.428	
				RAZEM	88.428
17		ROBOTY MALARSKIE			
89 d.17	KSNR 2 1301-07	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 389.595+45.942+44.214+230.41	m ² m ²	 710.161	
				RAZEM	710.161
18		STOLARKA OKIENNA PCV			
90 d.18	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.64	m ² m ²	 0.640	
				RAZEM	0.640
91 d.18	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0.90*1.20*2+0.78*1.35*1	m ² m ²	 3.213	
				RAZEM	3.213
92 d.18	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 2.40*0.90*1+1.56*1.47*10	m ² m ²	 25.092	
				RAZEM	25.092
19		STOLARKA ALUMINIOWA WIATROŁAPU			
93 d.19	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe przeszklone /szyba zespolona k=1.1/ - obudowa wiatrołapu (1.92+2.64+2.05)*2.60-1.46*2.10	m ² m ²	 14.120	
				RAZEM	14.120
94 d.19	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.46*2.10	m ² m ²	 3.066	
				RAZEM	3.066
20		PARAPETY WEWNĘTRZNE			
95 d.20	KSNR 2 1201-07	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe dł. 1 m - ANALOGIA - montaż parapetów wewnętrznych - komorowe PCV 0.80+0.90*2+0.78+1.56*10	m m	 18.980	
				RAZEM	18.980
21		BRAMY GARAŻOWE I STOLARKA DRZWIOWA			
96 d.21	KNNR 2 1106-03	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - brama wysoka , segmentowa z naświetlem i automatyką 16.65	m ² m ²	 16.650	
				RAZEM	16.650
97 d.21	KNNR 2 1106-03	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - bramy niskie , segmentowe bez naświetli z automatyką 18.69	m ² m ²	 18.690	
				RAZEM	18.690
98 d.21	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - fabrycznie wykończonych - ANALOGIA 1.34*2.070+0.90*2.10	m ² m ²	 4.664	
				RAZEM	4.664
99 d.21	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
22		CHODNIKI UTWARDZONE I PLAC MANEROWY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100 d.22	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 515.00	m ² m ²	 515.000	
				RAZEM	515.000
101 d.22	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6 515.00	m ² m ²	 515.000	
				RAZEM	515.000
102 d.22	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 17.10	m ³ m ³	 17.100	
				RAZEM	17.100
103 d.22	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 114	m m	 114.000	
				RAZEM	114.000
104 d.22	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 539.75	m ² m ²	 539.750	
				RAZEM	539.750
105 d.22	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 539.75	m ² m ²	 539.750	
				RAZEM	539.750
106 d.22	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 539.75	m ² m ²	 539.750	
				RAZEM	539.750
107 d.22	KNR 2-31 0303-03	Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 539.75	m ² m ²	 539.750	
				RAZEM	539.750
108 d.22	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 688.00	m ² m ²	 688.000	
				RAZEM	688.000
109 d.22	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 570.00	m m	 570.000	
				RAZEM	570.000
110 d.22	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 688.00	m ² m ²	 688.000	
				RAZEM	688.000
111 d.22	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 688.00	m ² m ²	 688.000	
				RAZEM	688.000
112 d.22	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 688.00	m ² m ²	 688.000	
				RAZEM	688.000