

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 4000.	m ² m ²	 4000.000	
				RAZEM	4000.000
2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z korytowania z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- utylizacja po stronie wykonawcy 800.	m ³ m ³	 800.000	
				RAZEM	800.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4000.	m ² m ²	 4000.000	
				RAZEM	4000.000
4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 4000.	m ² m ²	 4000.000	
				RAZEM	4000.000
5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 4000.	m ² m ²	 4000.000	
				RAZEM	4000.000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4000.	m ² m ²	 4000.000	
				RAZEM	4000.000
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 4000.	m ² m ²	 4000.000	
				RAZEM	4000.000