

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W HARBUŁTOWICACH					
14KNR 5-12 d.20101-02		Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym	km		
	0.199		km	0.199	
				RAZEM	0.199
15KNR 2-01 d.20701-02		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
	199		m	199.000	
				RAZEM	199.000
16KNR-W 5-10 d.20301-01		Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
	2*199		m	398.000	
				RAZEM	398.000
17KNR-W 5-10 d.20103-03		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
	214		m	214.000	
				RAZEM	214.000
18KNR 5-10 d.20303-01		Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m		
	21		m	21.000	
				RAZEM	21.000
19KNR 5-10 d.20303-01		Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm analogia	m		
	2		m	2.000	
				RAZEM	2.000
20KNR 2-01 d.20704-02		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
	199		m	199.000	
				RAZEM	199.000
21KNR 5-10 d.20603-07		Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22KNR 5-08 d.20812-05		Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
23KNR 4-03 d.21203 - 01		Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
	1		odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
24KNR 5-08 d.20614-02		Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gr.kat. III	m		
	18		m	18.000	
				RAZEM	18.000
25KNR 4-03 d.21205-01		Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000