

PRZEDMIARY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2,16	km km	 2,160	
				RAZEM	2,160
2	KNR 2-31 1106-01	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 25,00	t t	 25,000	
				RAZEM	25,000
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 8640,00	m ² m ²	 8 640,000	
				RAZEM	8 640,000
4	KNR AT-03 0302-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 8640,00	m ² m ²	 8 640,000	
				RAZEM	8 640,000
5	kalk. własna	Pobocza z destruktu bitumicznego gr 10 cm (materiał wykonawcy) 2160,00	m ² m ²	 2 160,000	
				RAZEM	2 160,000