

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace remontowe					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2.6	km km	 2.600	
				RAZEM	2.600
2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 25	t t	 25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2600	m ² m ²	 2600.000	
				RAZEM	2600.000
4	KNR AT-03 0302-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień mieszanka mineralno-bitumiczna 2600	m ² m ²	 2600.000	
				RAZEM	2600.000
5	KNR 2-31(wł) 0606-02	Pobocza z destruktu bitumicznego gr 10 cm (materiał wykonawcy) 650	m ² m ²	 650.000	
				RAZEM	650.000