

PRZEDMIARY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi ul. Wolności polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji					
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	1,295	
		1,295		RAZEM	1,295
2		PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
2	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2	0202-02	dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	10 570,000	
		5285,00*2		RAZEM	10 570,000
3		NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9			
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z	m ²		
d.3	0102-01	wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- frezowanie profilujące	m ²	1 430,000	
		1430,00		RAZEM	1 430,000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbu-	t		
d.3	0108-02	dowaniem mechanicznym	t	396,375	
		396,375		RAZEM	396,375
5	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o	m ²		
d.3	0302-04	gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m ²	5 285,000	
		5285,0		RAZEM	5 285,000
6	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²		
d.3	1402-05		m ²	1 295,000	
		1295,00		RAZEM	1 295,000
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.3	1406-04		szt.	40,000	
		40,00		RAZEM	40,000
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03		szt.	11,000	
		11		RAZEM	11,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa górna z tłucznia - gru-	m ²		
d.3	0204-05	bość po zagęszczeniu 8 cm- pobocza	m ²	1 295,000	
	analogia	1295		RAZEM	1 295,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa górna z tłucznia - gru-	m ²		
d.3	0204-05	bość po zagęszczeniu 8 cm- wjazdy	m ²	752,000	
	analogia	752,00		RAZEM	752,000
11	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o	m ²		
d.3	0302-04	gr. 5 cm; - wjazdy	m ²	15,000	
	analogia	15,00		RAZEM	15,000
4		ROBOTY TOWARZYSZACE			
12	KNR 2-31	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m ²		
d.4	0511-03	na podsypce cementowo-piaskowej- wjazdy	m ²	277,000	
	analogia	277,00		RAZEM	277,000
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-	m		
d.4	0403-03	mentowo-piaskowej- przełożenie krawężników na wjazdach	m	37,000	
	analogia	37,00		RAZEM	37,000
14	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cemen-	m		
d.4	0606-03	towo-piaskowej- przełożenie korytek ściekowych	m	21,000	
	analogia	21,00		RAZEM	21,000

