

PRZEDMIAR ROBÓT

NUMER OBIEKTU :
NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
adres : Lubecko ul. Glinicka

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Kochanowice
adres : 42-713 Kochanowice, ul. Wolności 5

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : Drogowe

OPRACOWAŁ : Gabriela Lupa
DATA OPRACOWANIA : 2007/05/10

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Element : 1
Asortyment : 1/ 1

1	KNNR 6 0101-01-00	Koryta wykonywane mechanicznie,na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojedźnego - wyrównanie podłoża	m2	2500.0000			
2	KNNR 1 0220-01-00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II. Oplata za wywóz urobku na wysypisko po stronie wykonawcy.	m3	130.0000			
3	KNNR 1 0208-01-01	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV	m3	130.0000			
4	KNR 231 0114-05-00	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Całkowita grubość 8 cm	m2	2500.0000			
5	KNR 231 0114-06-00	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm	m2	2500.0000 * -7.0000 =-18200.0000			
6	KNNR 6 0113-04-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2500.0000			
7	KNNR 6 0110-01-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II,grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15t - analogia podbudowa z destruktu asfaltowego	m2	2500.0000			
8	KNNR 6 1002-02-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi 10.0 dn3/m2 o wym.5-8 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t	m2	2500.0000			