

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa chodnika w miejscowości Lubecko ul. Główna							
1	D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	0.448		
2 d.1	D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład [(448,00m x 1,50m) + (1,10m x 1,00m)] - [(5,00m x 1,50m) + (15,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (13 x 1,50m x 1,50m)]		m ²	493.85		
3 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (5,00m x 4,20m) + (5,00m x 3,10m)		m ²	36.3		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 10,00m x 3,00m		m ²	30		
5 d.1	D-01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowa na podsypce piaskowej (5,00m x 3,80m) + (10,00m x 3,10m) + (10,00m x 3,00m) + (10,00m x 3,00m)		m ²	110		
6 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 20,00m + 8,00m + 2,00m + 3,80m + 3,80m		m	37.6		
7 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej (2 x 3,10m) + (2 x 3,00m)		m	12.2		
8 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 20,00m x 1,00m		m ²	20		
9 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na śr. gł. 8cm 20,00m + 2,00m		m	22		
10 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm ręcznie 20,00m x 0,20m		m ²	4		
11 d.1	D-01.02.04.	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu		kpl.	5		
12 d.1	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km (36,30m ² x 0,07m) + (30,00m ² x 0,04m) + (110,00m ² x 0,08m) + (37,60m x 0,15m x 0,30m) + (12,20m x 0,08m x 0,30m) + (4,00m ² x 0,08m) + (20,00m ² x 0,04m)		m ³	15.646		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8						
13 d.2	D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III 493,85 m ² x 0,15m - zieleniec		m ³	74.08		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8					
14 d.3	D-03.02.01.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu		szt.	5		
15 d.3	D-03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 5szt. x 1,00m		m	5		
16 d.3	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych		szt.	1		
17 d.3	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		szt.	10		
18 d.3	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych		szt.	6		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9						
19 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 13 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników [(448,00m x 1,50m) + (1,10m x 1,00m)] - [(5,00m x 1,50m) + (15,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (13 x 1,50m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m)]		m ²	478.85		
20 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 38 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników (5,00m x 3,00m) + (15,00m x 3,00m) + (5,00m x 2,80m) + (10,00m x 3,00m) + (5,00m x 3,00m) + (10,00m x 3,00m) + (10,00m x 3,10m) + (10,00m x 3,10m) + (5,00m x 3,30m) + (5,00m x 3,80m) + (5,00m x 4,20m) + (10,00m x 5,10m) + (1,50m x 5,00m) + (13 x 1,50m x 1,50m)		m ²	355.25		
21 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników - skrzyżowanie z drogą gruntową km 0+122 10,00m x 3,00m + 3,00m x 3,00m		m ²	39		
22 d.4	D-04.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - krawężnik 20,00m + 10,00m + 2,00m + 2,00m + 6,00m		m	40		
23 d.4	D-04.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - obrzeże 448,00m + 12,00m + 12,00m + 7,20m + 5,40m + 4,60m + 3,60m + 3,20m + 3,20m + 9,00m + 2,60m + 6,00m - 10,00m		m	506.8		
24 d.4	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowład. (478,85m2 x 0,13m) + (355,25m2 x 0,38m) + (39,00m x 0,30m) + (40,00m x 0,30m x 0,30m) + (506,80m x 0,20m x 0,20m)		m ³	232.81		
25 d.4	D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 10,00m x 3,00m + 3,00m x 3,00m + 448,00m x 0,20m		m ²	128.6		
26 d.4	D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 448,00m x 1,00m + 10,00m x 3,00m + 3,00m x 3,00m		m ²	487		
27 d.4	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm (5,00m x 3,00m) + (15,00m x 3,00m) + (5,00m x 2,80m) + (10,00m x 3,00m) + (5,00m x 3,00m) + (10,00m x 3,00m) + (10,00m x 3,10m) + (10,00m x 3,10m) + (5,00m x 3,30m) + (5,00m x 3,80m) + (5,00m x 4,20m) + (10,00m x 5,10m) + (1,50m x 5,00m) + (13 x 1,50m x 1,50m) + (10,00m x 3,00m) + (3,00m x 3,00m)		m ²	394.25		
28 d.4	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm [(448,00m x 1,50m) + (1,10m x 1,00m)] - [(5,00m x 1,50m) + (15,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (13 x 1,50m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m)]		m ²	478.85		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9						
29 d.5	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) 40,00m x 0,20m		m ²	4		
30 d.5	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 10,00m x 3,00m + 3,00m x 3,00m		m ²	39		
31 d.5	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 20,00m x 1,00m + 10,00m x 3,00m + 3,00m x 3,00m		m ²	59		
32 d.5	D-05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [(448,00m x 1,50m) + (1,10m x 1,00m)] - [(5,00m x 1,50m) + (15,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (13 x 1,50m x 1,50m) + (10,00m x 1,50m)]		m ²	478.85		
33 d.5	D-05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazdu - kolor (5,00m x 3,00m) + (15,00m x 3,00m) + (5,00m x 2,80m) + (10,00m x 3,00m) + (5,00m x 3,00m) + (10,00m x 3,00m) + (10,00m x 3,10m) + (10,00m x 3,10m) + (5,00m x 3,30m) + (5,00m x 3,80m) + (5,00m x 4,20m) + (10,00m x 5,10m) + (1,50m x 5,00m) + (13 x 1,50m x 1,50m)		m ²	355.25		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8					
34 d.6	D-06.01.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.		m ²	493.85		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5						
35 d.7	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych		szt.	2		
36 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2		szt.	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	D-08.00.00. ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0						
37 d.8	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (20,00m + 10,00m + 2,00m + 2,00m + 6,00m) x [(0,25 x 0,10) + (0,10 x 0,15)]		m ³	1.6		
38 d.8	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 20,00m + 10,00m + 2,00m + 2,00m + 6,00m		m	40		
39 d.8	D-08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowe z oporem (448,00m + 12,00m + 12,00m + 7,20m + 5,40m + 4,60m + 3,60m + 3,20m + 3,20m + 9,00m + 2,60m + 6,00m - 10,00m) x [(0,10m x 0,10m) + (0,10m x 0,10m)]		m ³	10.14		
40 d.8	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 448,00m + 12,00m + 12,00m + 7,20m + 5,40m + 4,60m + 3,60m + 3,20m + 3,20m + 9,00m + 2,60m + 6,00m - 10,00m		m	506.8		
41 d.8	D-08.05.01.	Ława pod ściek prefabrykowany betonowy 10,00m x 0,50m x 0,10m		m ³	0.5		
42 d.8	D-08.05.01.	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	10		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: