

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Droniowice, droga gminna Droniowice - Ko- chanowice					
1	KNR 2-31 0811-04 D- 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o gru- bości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3,60m x 8,80m 31.68	m ² m ²	 31.680	
				RAZEM	31.680
2	KNR 4-04 1103-04 D- 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za- ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 31,68m ² x 0,15m 4.75	m ³ m ³	 4.750	
				RAZEM	4.750
3	KNR 4-04 1103-05 D- 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za- ładowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 9 km Krotność = 9 4.75	m ³ m ³	 4.750	
				RAZEM	4.750
4	Analiza Własna D- 01.02.04.	Składowanie i utylizacja gruzu betonowego 4.75	m ³ m ³	 4.750	
				RAZEM	4.750
5	KNR AT- 03 0102- 01 p.ana- logia D- 01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km - materiał inwestora 5701.50	m ² m ²	 5701.500	
				RAZEM	5701.500
6	KNR AT- 03 0202- 01 D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce- mentem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 5701.50	m ² m ²	 5701.500	
				RAZEM	5701.500
7	KNR 6 0113-05 D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza z kruszy- wa 1403,00m x 0,50m x 2 1403.00	m ² m ²	 1403.000	
				RAZEM	1403.000
8	KNR 6 0113-03 D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 25 cm 31.68	m ² m ²	 31.680	
				RAZEM	31.680
9	KNR 2-31 1106-01 D- 05.03.05.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mine- ralno-asfaltowa 30	t t	 30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR AT- 03 0302- 04 D- 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 5701.50	m ² m ²	 5701.500	
				RAZEM	5701.500
11	KNR 2-31 1402-05 D- 06.04.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywo- zem i utylizacją na odl. 5 km 1403,00m x 0,50m x 2 1403.00	m ² m ²	 1403.000	
				RAZEM	1403.000
12	KNR 2-31 1402-06 p.analogia D- 06.04.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. + 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km Krotność = 2 1403.00	m ² m ²	 1403.000	
				RAZEM	1403.000