
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232130-2	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
NAZWA INWESTYCJI:	Rekonstrukcja i renowacja istniejącego budynku gorzelni w Kochciach zgodnie z aneksem w Zabytkowym budynku gorzelni przy Pałacu Ludwika Von Bellestrema w Kochcicach
ADRES INWESTYCJI:	Kochcice ul. Ogrodowa 5 działki nr 6/49; 6/55; 6/ 54 jedn. ewid.: Kochanowice, obręb: Kochcice
NAZWA INWESTORA:	Gmina Kochanowice
ADRES INWESTORA:	42-719 Kochanowice ul. Wolności 5
BRANŻE:	Sanitarna - Inżynieryjna

DATA OPRACOWANIA: Maj 2020

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przyłącze kanalizacji deszczowej			
1 d.1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm	m3		
		4,71	m3	4,710	
				RAZEM	4,710
2 d.1	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2		
		12,4	m2	12,400	
				RAZEM	12,400
3 d.1	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		46,52	m3	46,520	
				RAZEM	46,520
4 d.1	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II)	m3		
		18,32	m3	18,320	
				RAZEM	18,320
5 d.1	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 8	m3		
		18,32	m3	18,320	
				RAZEM	18,320
6 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		28,20	m3	28,200	
				RAZEM	28,200
7 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		28,20	m3	28,200	
				RAZEM	28,200
8 d.1	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm	m2		
		25,84	m2	25,840	
				RAZEM	25,840
9 d.1	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm osypka	m2		
		25,84	m2	25,840	
				RAZEM	25,840
10 d.1	S 215 1000- 05	Rurociągi z PCW o śr. 315 mm w wykopie	m		
		17,23	m	17,230	
				RAZEM	17,230
11 d.1	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm	m		
		17,23	m	17,230	
				RAZEM	17,230
12 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie przewiertu kontrolowanego z rura osłonowa i komorami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie drenarzu opaskowego wg projektu z wykopami zasypaniem studniami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	kalkulacja własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Przyłącze kanalizacji sanitarnej			
16 d.2	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		306,18	m3	306,180	
				RAZEM	306,180
17 d.2	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II)	m3		
		67,28	m3	67,280	
				RAZEM	67,280
18 d.2	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 8	m3		
		67,28	m3	67,280	
				RAZEM	67,280
19 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		238,90	m3	238,900	
				RAZEM	238,900
20 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		238,90	m3	238,900	
				RAZEM	238,900
21 d.2	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm	m2		
		113,40	m2	113,400	
				RAZEM	113,400
22 d.2	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm osypka	m2		
		113,40	m2	113,400	
				RAZEM	113,400
23 d.2	S 215 1000- 05	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie	m		
		75,60	m	75,600	
				RAZEM	75,600
24 d.2	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm	m		
		75,60	m	75,600	
				RAZEM	75,600
25 d.2	kalkulacja własna	Wykonanie przewiertu kontrolowanego z rura osłonowa i komorami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.2	kalkulacja własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Kanalizacja deszczowa			
28 d.3	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		315,19	m3	315,190	
				RAZEM	315,190
29 d.3	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II)	m3		
		136,91	m3	136,910	
				RAZEM	136,910
30 d.3	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 8	m3		
		136,91	m3	136,910	
				RAZEM	136,910
31 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		178,20	m3	178,200	
				RAZEM	178,200
32 d.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		178,20	m3	178,200	
				RAZEM	178,200
33 d.3	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm	m2		
		216,18	m2	216,180	
				RAZEM	216,180
34 d.3	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm osypka	m2		
		216,18	m2	216,180	
				RAZEM	216,180
35 d.3	S 215 1000- 05	Rurociągi z PCW o śr. 200 mm w wykopie	m		
		144,12	m	144,120	
				RAZEM	144,120
36 d.3	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm	m		
		144,12	m	144,120	
				RAZEM	144,120
37 d.3	KNR-W 2-15 0222-06	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach klejonych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
38 d.3	KNR-W 2-15 0222-06	Montaż trojników PCV 200/200 w wykopie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.3	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.3	kalkulacja własna	Odwodnienie wykopow w trakcie realizacji prac ka. deszczowa oraz przyłącza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.3	kalkulacja własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Instalacja gazu			
42 d.4	KNR 2-15 0425-01	Skrzynka do zaworu 65 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.4	KNR 2-15 0425-01	Skrzynka do zaworu 65 mm zawór MAG	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4	kalkulacja własna	Wykopy w gruncie celem ułożenia instalacji gazu wg projektu architektury - odcinek zewnętrzny instalacji gazu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	kalkulacja własna	Dostawa zbiornika LPG wraz z odbiorami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000