

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	Ilość
1	KNNR 7 0504- 03	Konstrukcje montażowe pod moduły fotowoltaiczne z uziemieniem i zestawem mocującym	kpl.	265
2	KNNR 5 0404- 04	Montaż aparatów elektrycznych - Inwertera z parametryzacją	szt.	265
3	KSNR 4 2319- 06	Montaż paneli fotowoltaicznych z uziemieniem, z podpięciem przewodów instalacji fotowoltaicznej; panel fotowoltaiczny wraz z akcesoriami	kpl.	265
4	KNNR 508 0404- 07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10 kg ROZDZIELNICA NAŚCIENNA z wyłącznikiem PPOŻ	kpl.	265
5	KNNR 5 1301- 02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego (1-fazowego) obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z uziemieniem instalacji	pomiar	265
6	KNNR 5 0201- 04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10,00mm ² wciągane do rur	mb	13 250
7	KNNR 5 0201- 04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1,5mm ² wciągane do rur	mb	13 250
8	KNNR 5 0206- 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe analogia	mb	26 500
9	KNNR 5 1305- 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	próba	265
10	KNNR 5 1304- 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	pomiar	265
11	Kalkulacja własna	Dokumentacja powykonawcza	dokumentacja	265