

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	Ilość
1	KNR-2-15 0431-03	Kolektor słoneczny płaski z konstrukcją mocującą, zestawem przyłączeniowym (59 zestawów 2/200, 98 zestawów 3/300, 9 zestawów 4/400)	kpl.	166
2	KNR-2-15 0431-03	Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka/grupa pompowa i sterownik/	szt.	166
3	KNR-2-15 0431-03	Zbiornik dwuwężownicowy 200l wraz z naczyniem wzbiornym, anodą i oprzyrządowaniem	szt.	59
4	KNR-2-15 0431-03	Zbiornik dwuwężownicowy 300l wraz z naczyniem wzbiornym, anodą i oprzyrządowaniem	szt.	98
5	KNR-2-15 0431-03	Zbiornik dwuwężownicowy 400l wraz z naczyniem wzbiornym, anodą i oprzyrządowaniem	szt.	9
6	KNR 7- 080203-03	Montaż regulacji ciągłej przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu-zawór przelotowy prosty	mb	8 300
7	KNR 5 0201- 04	Rurociągi w instalacjach co o śr. Zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych /lub bez/ na ścianach w budynkach	mb	8 300
8	KNR 0- 340101- 10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.22 mm(N)	mb	16 600
9	Kalkulacja własna	Szkolenie odbiorców końcowych	usługa	166
10	Kalkulacja własna	Przegląd w okresie trwałości projektu i próbą szczelności (wymiana glikolu, wymiana anody)	usługa	166
11	Kalkulacja własna	Dokumentacja powykonawcza	dokumentacja	166