

Tabela objętości robót ziemnych
Przebudowa dróg gminnych ul. Kolonijna, ul. Polna, ul. Tylna w Jawornicy

UL. POLNA

Lp.	Kilometraż	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość m	Objętość	
		Wykop + m ²	Nasyp - m ²	Wykop + m ²	Nasyp - m ²		Wykop + m ³	Nasyp - m ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+000,00	5,00	0,00	3,30	0,12	9,65	31,80	1,16
2	0+009,65	1,59	0,24					
3	0+027,90	1,41	0,31	1,50	0,28	18,25	27,38	5,02
4	0+048,35	1,02	2,89	1,22	1,60	20,45	24,85	32,72
5	0+068,70	1,74	0,25	1,38	1,57	20,35	28,08	31,95
6	0+090,40	1,56	0,17	1,65	0,21	21,70	35,81	4,56
7	0+117,55	1,75	0,05	1,66	0,11	27,15	44,93	2,99
8	0+138,60	2,01	0,00	1,88	0,03	21,05	39,57	0,53
9	0+150,00	1,96	0,01	1,99	0,01	11,40	22,63	0,06
10	0+172,20	2,04	0,05	2,00	0,03	22,20	44,40	0,67
11	0+183,50	2,47	0,06	2,26	0,06	11,30	25,48	0,62
12	0+196,95	2,78	0,00	2,63	0,03	13,45	35,31	0,40
13	0+214,70	2,21	0,02	2,50	0,01	17,75	44,29	0,18
14	0+233,95	2,22	0,00	2,22	0,01	19,25	42,64	0,19
15	0+256,40	2,27	0,05	2,25	0,03	22,45	50,40	0,56
16	0+273,75	2,16	0,00	2,22	0,03	17,35	38,43	0,43
17	0+295,00	1,88	0,01	2,02	0,01	21,25	42,93	0,11
RAZEM:						295,00	578,91	82,14