

Tabela objętości robót ziemnych
Przebudowa dróg gminnych ul. Kolonijna, ul. Polna, ul. Tylna w Jawornicy

UL. TYLNA

Lp.	Kilometraż	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość m	Objętość	
		Wykop + m ²	Nasyp - m ²	Wykop + m ²	Nasyp - m ²		Wykop + m ³	Nasyp - m ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+000,00	4,57	0,00	3,96	0,00	8,20	32,43	0,00
2	0+008,20	3,34	0,00					
3	0+030,50	2,34	0,04	2,84	0,02	22,30	63,33	0,45
4	0+052,70	2,15	0,06	2,25	0,05	22,20	49,84	1,11
5	0+088,90	2,24	0,04	2,20	0,05	36,20	79,46	1,81
6	0+108,70	2,28	0,02	2,26	0,03	19,80	44,75	0,59
7	0+132,15	2,06	0,03	2,17	0,03	23,45	50,89	0,59
8	0+163,85	1,99	0,05	2,03	0,04	31,70	64,19	1,27
9	0+187,55	2,24	0,11	2,12	0,08	23,70	50,13	1,90
10	0+204,05	2,25	0,10	2,25	0,11	16,50	37,04	1,73
11	0+242,75	2,25	0,03	2,25	0,07	38,70	87,08	2,52
12	0+274,55	2,22	0,03	2,24	0,03	31,80	71,07	0,95
13	0+308,35	4,32	0,03	3,27	0,03	33,80	110,53	1,01
RAZEM:						308,35	740,73	13,93