

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0901-12 D-01.03.01.	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 9 0901-12 D-01.03.01.	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznym z podporą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 9 1002-06 D-01.03.01.	Demontaż wysięgników rurowych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 9 1005-03 D-01.03.01.	Demontaż opraw oświetlenia drogowego	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 0903-01 D-01.03.01.	Montaż i stawianie słupów linii nn z żerdzi wirowanych o długości do 10.5 m	słup		
		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 0902-03 D-01.03.01.	Montaż na słupie konstrukcji przelotowej Kp-2 N-95	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 0902-03 D-01.03.01.	Montaż na słupie obejmy O-1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 0902-03 D-01.03.01.	Montaż na słupie konstrukcji mocnej Km-2 S-115/2	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNNR 5 0902-03 D-01.03.01.	Montaż na słupie obejmy O-3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 9 0904-01 D-01.03.01.	Regulacja zwisów linii NN	km		
		1.4	km	1.400	
				RAZEM	1.400
11	KNNR 5 0902-05 D-01.03.01.	Montaż śruby hakowej M 16x250	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 0905-01 D-01.03.01.	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x50mm ²	km.prz ew.		
		0.05	km.prz ew.	0.050	
				RAZEM	0.050
13	KNNR 5 0905-01 D-01.03.01.	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x16mm ²	km.prz ew.		
		0.06	km.prz ew.	0.060	
				RAZEM	0.060
14	KNNR 5 0907-02 D-01.03.01.	Montaż uziomów w gruncie kat.III	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 5 1304-01 D-01.03.01.	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 1002-01 D-01.03.01.	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wirowanym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 1002-01 D-01.03.01.	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie ŻN	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 1003-02 D-01.03.01.	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie do wysięgnika	kpl.prz ew.		
		3	kpl.prz ew.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 5 1004-02 D-01.03.01.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. SGS 102/150	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 5 0906-02 D-01.03.01.	Montaż skrzynki bezpiecznikowej Gniazdo bezp. SV 19.25	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 5 0904-02 D-01.03.01.	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70mm ²	km/1 przew		
		0.008	km/1 przew	0.008	
				RAZEM	0.008
22	KNNR 5 0904-02 D-01.03.01.	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 25 mm ²	km/1 przew		
		0.004	km/1 przew	0.004	
				RAZEM	0.004
23	KNNR 5 0906-03 D-01.03.01.	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000