

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika przy ulicy Parkowej w miejscowości Kochcice					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03 - ST.D.01.01.01.		km	0.833	
		0.833			
				RAZEM	0.833
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0813-03 - ST.D.01.02.04.		m	70.000	
		70			
				RAZEM	70.000
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 70,00 m x 0,05 m2	m ³		
d.1	0812-03 - ST.D.01.02.04.		m ³	3.500	
		3.5			
				RAZEM	3.500
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km (70,00 m x 0,15 m x 0,30 m) + 41,05 m3	m ³		
d.1	1103-04 - ST.D.01.02.04.		m ³	44.200	
		44.2			
				RAZEM	44.200
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 4 km (70,00 m x 0,15 m x 0,30 m) + 41,05 m3 Krotność = 4	m ³		
d.1	1103-05 - ST.D.01.02.04.		m ³	44.200	
		44.2			
				RAZEM	44.200
6	Kalkulacja indywidualna - ST.D.01.02.04.	Utylizacja materiałów (gruz betonowy) z rozbiórki (koszt obciąża wykonawcę) (70,00 m x 0,15 m x 0,30 m) + 41,05 m3	m ³		
d.1			m ³	44.200	
		44.2			
				RAZEM	44.200

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 Roboty ziemne - Kod CPV 45100000-8					
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (19,00 m x 1,50 m x 0,90 m) + (6,00 m x 1,50 m x 0,50 m)	m ³		
d.2	0205-04 -				
	ST.D.02.01.0				
	1.	30.15	m ³	30.150	
				RAZEM	30.150
8	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - 9 km (19,00 m x 1,50 m x 0,90 m) + (6,00 m x 1,50 m x 0,50 m) Krotność = 18	m ³		
d.2	0214-04 -				
	ST.D.02.01.0				
	1.	30.15	m ³	30.150	
				RAZEM	30.150

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 Odwodnienie korpusu drogowego - Kod CPV 45230000-8					
9	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów żwirowych o grub. 10 cm - kanał de-szczowy + przykanaliki (19,00 m x 0,50 m) + (6,00 m x 0,30 m)	m ²		
d.3	0501-01p.analogia - ST.D.03.02.01.		m ²	11.300	
		11.3			
				RAZEM	11.300
10	KNR 2-31	Ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
d.3	0605-04 - ST.D.03.02.01.		ściank.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-18	Kanały z rury żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm 19,00 m	m		
d.3	0412-04 - ST.D.03.02.01.		m	19.000	
		19			
				RAZEM	19.000
12	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki	m		
d.3	0408-03 - ST.D.03.02.01.		m	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-18	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grub. 20 cm - na grubość 40 cm (19,00 m x 0,50 m) + (6,00 m x 0,30 m) Krotność = 2	m ²		
d.3	0501-03 p.analogia - ST.D.03.02.01.		m ²	11.300	
		11.3			
				RAZEM	11.300
14	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.3	0613-01 - ST.D.03.02.01.		stud.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -3	[0.5 m] stud.		
d.3	0613-02 - ST.D.03.02.01.		[0.5 m] stud.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.3	0625-02 - ST.D.03.02.01.		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03 - ST.D.03.02.01.		szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
18	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.		
d.3	1406-04 - ST.D.03.02.01.		szt.	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
19	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.3	1406-05 - ST.D.03.02.01.		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9				
20 d.4	KNNR 6 0101-03 - ST.D.04.01.0 1.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika - na śr. gł 30 cm (852,00 m x 1,50 m) + [1,00 m x (0,60 m + 0,40 m + 0,70 m + 1,30 m + 0,70 m)] + [4,50 m x (0,60 m + 0,60 m + 0,20 m + 1,60 m + 1,60 m + 0,80 m + 0,20 m + 3,00 m + 0,20 m + 1,20 m + 0,20 m + 0,20 m + 0,50 m + 0,40 m + 0,20 m + 0,20 m + 0,20 m + 0,20 m)] + [5,50 m x (0,60 m + 0,40 m + 0,70 m + 1,80 m + 1,50 m + 0,70 m + 0,70 m + 0,70 m + 0,40 m + 0,70 m + 0,40 m + 0,60 m + 0,60 m)] 1390.05	m ²		
			m ²	1390.050	
				RAZEM	1390.050
21 d.4	KNNR 6 0101-03 - ST.D.04.01.0 1.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości wjazdów - na śr. gł 40 cm [4,50 m x (2,10 m + 2,10 m + 1,70 m + 3,10 m + 3,10 m + 2,30 m + 1,70 m + 4,50 m + 1,70 m + 2,70 m + 1,70 m + 1,70 m + 2,00 m + 1,90 m + 1,70 m + 1,70 m + 1,70 m + 1,70 m)] + [5,50 m x (2,10 m + 1,90 m + 2,20 m + 3,30 m + 3,00 m + 2,20 m + 2,20 m + 2,20 m + 1,90 m + 2,20 m + 1,90 m + 2,10 m + 2,10 m)] Krotność = 1.33 337.1	m ²		
			m ²	337.100	
				RAZEM	337.100
22 d.4	KNNR 1 0206-03 - ST.D.04.01.0 1.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. (1390,05 m2 x 0,30 m) + (337,10 m2 x 0,40 m) 551.85	m ³		
			m ³	551.850	
				RAZEM	551.850
23 d.4	KNNR 1 0208-02 - ST.D.04.01.0 1.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km (1390,05 m2 x 0,30 m) + (337,10 m2 x 0,40 m) Krotność = 4 551.85	m ³		
			m ³	551.850	
				RAZEM	551.850
24 d.4	KNNR 2-31 0114-05 - ST.D.04.04.0 2.	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub.po zagęszcz. 15 cm (852,00 m x 1,50 m) + [1,00 m x (0,60 m + 0,40 m + 0,70 m + 1,30 m + 0,70 m)] + [4,50 m x (0,60 m + 0,60 m + 0,20 m + 1,60 m + 1,60 m + 0,80 m + 0,20 m + 3,00 m + 0,20 m + 1,20 m + 0,20 m + 0,20 m + 0,50 m + 0,40 m + 0,20 m + 0,20 m + 0,20 m + 0,20 m)] + [5,50 m x (0,60 m + 0,40 m + 0,70 m + 1,80 m + 1,50 m + 0,70 m + 0,70 m + 0,70 m + 0,40 m + 0,70 m + 0,40 m + 0,60 m + 0,60 m)] 1390.05	m ²		
			m ²	1390.050	
				RAZEM	1390.050
25 d.4	KNNR 2-31 0114-06 - ST.D.04.04.0 2.	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 10 cm [4,50 m x (2,10 m + 2,10 m + 1,70 m + 3,10 m + 3,10 m + 2,30 m + 1,70 m + 4,50 m + 1,70 m + 2,70 m + 1,70 m + 1,70 m + 2,00 m + 1,90 m + 1,70 m + 1,70 m + 1,70 m + 1,70 m)] + [5,50 m x (2,10 m + 1,90 m + 2,20 m + 3,30 m + 3,00 m + 2,20 m + 2,20 m + 2,20 m + 1,90 m + 2,20 m + 1,90 m + 2,10 m + 2,10 m)] Krotność = 10 337.1	m ²		
			m ²	337.100	
				RAZEM	337.100

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
26	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
d.5	1106-01 -				
	ST.D.05.03.0				
	5.	10	t	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²		
d.5	0511-03	(852,00 m x 1,50 m) + [1,00 m x (0,60 m + 0,40 m + 0,70 m + 1,30 m + 0,70 m)] - (18 szt. x 4,50 m) - (13 szt. x 5,50 m)			
	p.analogia -				
	ST.D.05.03.2	1129.2	m ²	1129.200	
	3.			RAZEM	1129.200
28	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²		
d.5	0511-03	[4,50 m x (2,10 m + 2,10 m + 1,70 m + 3,10 m + 3,10 m + 2,30 m + 1,70 m + 4,50 m + 1,70 m + 2,70 m + 1,70 m + 1,70 m + 2,00 m + 1,90 m + 1,70 m + 1,70 m + 1,70 m + 1,70 m)] + [5,50 m x (2,10 m + 1,90 m + 2,20 m + 3,30 m + 3,00 m + 2,20 m + 2,20 m + 2,20 m + 1,90 m + 2,20 m + 1,90 m + 2,10 m + 2,10 m)]			
	p.analogia -	337.1	m ²	337.100	
	ST.D.05.03.2			RAZEM	337.100
	3.				

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8					
29 d.6	KNR 2-01 0510-01 - ST.D.06.01.0 1.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		277.5	m ²	277.500	
				RAZEM	277.500
30 d.6	KNR 2-01 0510-02 - ST.D.06.01.0 1.	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
		277.5	m ²	277.500	
				RAZEM	277.500

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5					
31 d.7	KNR AT-04 0204-01- ST.D.07.01.0 1.	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m ²		
	24		m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
32 d.7	KNNR 6 0702-01 - ST.D.07.02.0 1.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
33 d.7	KNNR 6 0702-05 - ST.D.07.02.0 1.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0					
34 d.8	KNR 2-31 0402-04 - ST.D.08.01.0 1.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [(0,30 m x 0,10 m) + (0,20 m x 0,10 m)] x 100,00 m	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
35 d.8	KNR 2-31 0403-03 - ST.D.08.01.0 1.	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
36 d.8	KNR 2-31 0407-05 - ST.D.08.03.0 1.	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		921	m	921.000	
				RAZEM	921.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 INNE ROBOTY					
37 d.9	Kalkulacja indywidualna - ST.D.00.00.00.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.9	Kalkulacja indywidualna - ST.D.00.00.00.	Badanie nośności podbudowy typu VSS	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000