

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Złącze Licznikowe			
1	KNR 4-01 d.1 0330-08	Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej 0.86	m ²		
			m ²	0.860	
				RAZEM	0.860
2	KNNR 5 d.1 0401-01	Złącza kablowe KSZ 80x60x30 z dwoma drzwiczkami rewizyjnymi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0401-01	Złącza kablowe KSZ 40x60x30 z drzwiczkami rewizyjnymi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 1101-07	Płyta montażowa PMP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 1101-07	Płyta montażowa PMP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik z wyzwalaczem napięciowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 Obudowa S-4	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 d.1 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 Obudowa S-8	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ochronnik DEHN Ventil B+C DV TT 255	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Tablica licznikowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Listwa łączeniowa 4x35	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy S 303 B 25	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.1 0407-02	Wyłącznik nadprądowy3-biegunowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy S 303 B 32	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 d.1 0407-02	Wyłącznik nadprądowy3-biegunowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy S 303 B 20	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S-301 B6	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-08 d.1 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro- zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) rozłącz- nik bezpiecznikowy RP00	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-03 d.1 1001-29	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47 mm w cegle	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 5-08 d.1 0109-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 36mm podłoże inne niż beton) Rura karbowana, gięt- ka typ lekki RG 40mm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.1 0212-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód LgY 25mm ² 4*8	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
20	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
21	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód do ROP typ HDGs 3x1,5mm	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
22	KNR 5-06 d.1 1609-03	Instalowanie ręcznych przycisków PWP w wykonaniu uszczelnionym na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE			
23	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR-W 4-03 d.2 1001-29	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47 mm w cegle	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
25	KNR-W 5-08 d.2 0109-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 36mm podłoże inne niż beton)	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
26	KNNR 5 d.2 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2+4+4	otw.		
			otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNNR 5 d.2 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Od Złącza pomiarowego "T2" YDY 5x4mm ²	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
28	KNR-W 5-08 d.2 0207-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur - YLY 5x16mm ²	m		
		12+19	m	31.000	
				RAZEM	31.000
29	KNR-W 5-08 d.2 0207-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur - YDY 5x6mm ²	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3		TABLICA "T1"			
30	KNR 4-01 d.3 0330-08	Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,3	m ²		
			m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
31	KNNR 5 d.3 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m ² . Szafka mod. 3x24 z TH 35/N+PE	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 d.3 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik izolacyjny 40A 3P FR-303	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 d.3 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ochronnik przepięciowy kl. "C"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 5 d.3 0407-01	Lampka sygnalizacyjna LK-713	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 5 d.3 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik przeciwporażeniowy P 304 25/0,03A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. wył przeciwporażeniowy P-302 25/0,03A typ A	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B10A	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B16A	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
39	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B6A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 5 d.3 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S-303 B16A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 5 d.3 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach FR-300 16A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 5 d.3 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Programator astronomiczny CPA 3.1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 5 d.3 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Stycznik mod. 4b 20A SM 320	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 5 d.3 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa Szyna łączeniowa BI3/16x12	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		TABLICA "T2"			
45	KNR 4-01 d.4 0330-08	Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
46	KNNR 5 d.4 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 Szafka mod. met. RWN 2x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 5 d.4 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik izolacyjny 40A 2P FR-302	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 5 d.4 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25/0,03A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 5 d.4 0407-01	Lampka sygnalizacyjna L-300	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNNR 5 d.4 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B10A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNNR 5 d.4 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B16A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNNR 5 d.4 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa Szyna łączeniowa BI3/16x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		INSTALACJA ELEKTRYCZNA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI			
53	KNR 4-01 d.5 0330-08	Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
54	KNNR 5 d.5 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 Szafka mod. met. RWN 3x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNNR 5 d.5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik przeciwporażeniowy P 304 25/0,03A	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNNR 5 d.5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ochronnik przepięciowy kl. "C"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNNR-W 5-08 d.5 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. wył przeciwporażeniowy P-302 25/0,03A typ A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNNR 5 d.5 0407-01	Lampka sygnalizacyjna LK-713	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNNR 5 d.5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B20A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNNR 5 d.5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B16A	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
61	KNNR 5 d.5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B10A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNNR 5 d.5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B6A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNNR 5 d.5 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa Szyna łączeniowa BI3/16x12	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
65	KNNR 5 d.5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
66	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		25+10+7+32	m	74.000	
				RAZEM	74.000
67	KNNR 5 d.5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNNR 5 d.5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
69	KNNR 5 d.5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
70	KNNR 5 d.5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
71	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 3x1,5	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
72	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 4x1,5	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
73	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 5x1,5	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
74	KNNR 5 d.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik podtynkowy pojedynczy	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNNR 5 d.5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Wyl. podwójny p/t	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNNR 5 d.5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W Opra- wa ORN 236 2x36W	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
77	KNNR 5-08 d.5 0820-01	Montaż modułów awaryjnych do opraw 2h	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w goto- wych brzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 3x2,5mm ²	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
79	KNNR 5 d.5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - Gniazdo podtynkowe z uziemieniem podwójne	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
80	KNNR 5 d.5 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe Kanał kablowy 110x60	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
81	KNNR 5 d.5 0311-05	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka osprzętowa montowa- na w kanale instalacyjnym	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
82	KNNR 5 d.5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² . Gniazdo z kluczem do zasilania komputerów	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
83	KNNR 5 d.5 0212-01	Przewody kabelkowe telefoniczne układane w listwach i kanałach elektroinsta- lacyjnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
84	KNNR 5 d.5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe Gniazdo komputerowe podwójne 2xRJ45	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
85	KNNR 5 d.5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - Telefoniczne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
86	KNNR 5 d.5 0212-01	Przewody kabelkowe komputerowe układane w listwach i kanałach elektroinsta- lacyjnych - UTP 4x2x0,5	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
6		TABLICA "TS"			
87	KNNR 4-01 d.6 0330-08	Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m ²		
		0.3	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
88	KNNR 5 d.6 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m ² . Szafka mod. 3x24 z TH 35/N+PE	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNNR 5 d.6 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- cach Rozłącznik izolacyjny 40A 3P FR-303	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNNR 5 d.6 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ochronnik przepięciowy kl. "C"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNNR 5 d.6 0407-01	Lampka sygnalizacyjna LK-713	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNNR 5 d.6 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- cach Wyłącznik przeciwporażeniowy P 304 25/0,03A	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
93	KNNR 5 d.6 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B10A	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
94	KNNR 5 d.6 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B16A	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
95	KNNR 5 d.6 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S-303 B16A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNNR 5 d.6 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S-303 B25A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNNR 5 d.6 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach FR-300 16A	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
98	KNNR 5 d.6 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa Szyna łączeniowa BI3/16x12	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
99	KNNR 5 d.6 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Listwa łączeniowa 5x25	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		TABLICA "TS-1"			
100	KNNR 4-01 d.7 0330-08	Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.3	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
101	KNNR 5 d.7 0401-01	Złącza kablowe KSZ 40x60x30 z drzwiczkami rewizyjnymi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNNR 5 d.7 1101-07	Płyta montażowa PMP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNNR 5 d.7 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Ochronnik przepięciowy kl. "C"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104	KNNR 5 d.7 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik izolacyjny 40A 3P FR-303	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNNR 5 d.7 0407-01	Lampka sygnalizacyjna LK-713	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNNR 5 d.7 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik przeciwporażeniowy P 304 25/0,03A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNNR 5 d.7 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B10A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNNR 5 d.7 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B16A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
109	KNNR 5 d.7 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B20A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNNR 5 d.7 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S-303 B16A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNNR 5 d.7 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S-303 B25A	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNNR 5 d.7 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach FR-300 16A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
113	KNNR 5 d.7 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunkowa Szyna łączeniowa BI3/16x12	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8		TABLICA "T3"			
114	KNNR 4-01 d.8 0330-08	Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
115	KNNR 5 d.8 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 Szafka mod. met. RWN 3x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNNR 5 d.8 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik przeciwporażeniowy P 304 25/0,03A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNNR 5 d.8 0407-01	Lampka sygnalizacyjna LK-713	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNNR 5 d.8 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B20A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNNR 5 d.8 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B16A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
120	KNNR 5 d.8 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-301 B10A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
121	KNNR 5 d.8 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S-303 C32A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNNR 5 d.8 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunkowa Szyna łączeniowa BI3/16x12	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		OŚWIETLENIE OGÓLNE I EWAKUACYJNE			
123	KNNR 5 d.9 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		12+12+55+40+45+30+30+39+8+12+8+5+32+37+36+19+13+8+6+5+7	m	459.000	
				RAZEM	459.000
124	KNNR 5 d.9 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		17	otw.	17.000	
				RAZEM	17.000
125	KNNR 5 d.9 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
126	KNNR 5 d.9 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
127	KNNR 5 d.9 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
128	KNNR 5 d.9 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 3x1,5	m		
		12+55+40+45+30+39+8+32+37+36	m	334.000	
				RAZEM	334.000
129	KNNR 5 d.9 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 4x1,5	m		
		12+30+8+12+5+19+13	m	99.000	
				RAZEM	99.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130	KNNR 5 d.9 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 5x1,5 5+7	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
131	KNNR 5 d.9 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik podtynkowy pojedynczy 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
132	KNNR 5 d.9 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - Wyl. schodowy p/t 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
133	KNNR 5 d.9 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Wyl. podwójny p/t 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
134	KNNR 5 d.9 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W Opra- wa ORN 236 2x36W 23	kpl. kpl.	23.000	
				RAZEM	23.000
135	KNNR 5 d.9 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W Opra- wa OPK 236 2x36W 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
136	KNNR 5 d.9 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
137	KNNR 5 d.9 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, com- pact 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
138	KNNR 5 d.9 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
139	KNNR 5 d.9 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - Plafoniera hermetyczna 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
140	KNNR 5 d.9 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - Kinkiet ścienny 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
141	KNNR 5 d.9 0504-04	Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne 60W na zewnątrz 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
142	KNNR 5 d.9 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 2x40 W 18	kpl. kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
143	KNNR 5 d.9 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x20 W 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
144	KNNR 5 d.9 0502-02	Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
145	KNNR 5-08 d.9 0820-01	Montaż modułów awaryjnych do opraw 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
10	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH				
146	KNNR 5 d.10 1207-01	Wykucie brzd dla przewodów wtynkowych w cegle 6+6+17+17+6+20+14+17+25+18+21+32+43+14+20+12+8+10+29+11+20+17+13+17+6+25+45+48+50+20+20+20+30+30	m m	707.000	
				RAZEM	707.000
147	KNNR 5 d.10 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły 19	otw. otw.	19.000	
				RAZEM	19.000
148	KNNR 5 d.10 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
149	KNNR 5 d.10 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		47	szt.	47.000	
				RAZEM	47.000
150	KNNR 5 d.10 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
151	KNNR 5 d.10 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 3x2,5mm2 17+17+6+20+14+17+25+18+21+32+43+14+20+12+8+10+29+11+20+17+13+17+6+25+45+48+50+20+20+20+30+30	m m	695.000	
				RAZEM	695.000
152	KNNR 5 d.10 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 6+6+17+17+6+20+14+17+25+18+21+32+32+43+14+20+12+8+10+29+11+20+17+13+17+6+25+45+48+50+20+20+20+30+30	m m	739.000	
				RAZEM	739.000
153	KNNR 5 d.10 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 3x2,5mm2 17+17+6+20+14+17+25+18+21+32+32+43+14+20+12+8+10+29+11+20+17+13+17+6+25+45+48+50+20+20+20+30+30	m m	727.000	
				RAZEM	727.000
154	KNNR 5 d.10 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5x4mm2 6+6	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
155	KNNR 5 d.10 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo podtynkowe z uziemieniem podwójne 34	szt. szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
156	KNNR 5 d.10 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo podtynkowe bryzgoszczelne 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
157	KNNR 5 d.10 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegu- nowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
158	KNNR 5 d.10 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Wentylator łazienkowy z wyl. czasowym 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
159	KNNR 5 d.10 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Przeływowowy podgrzewacz wody 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		INSTALACJA TELEFONICZNA I KOMPUTEROWA			
160	KNNR 5 d.11 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
161	KNNR 5 d.11 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły 5	otw. otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
162	KNNR 5 d.11 0102-01	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
163	KNNR 5 d.11 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe Kanał kablowy 110x60 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
164	KNNR 5 d.11 0311-05	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka osprzętowa montowa- na w kanale instalacyjnym 33	szt. szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
165	KNNR 5 d.11 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2. Gniazdo z kluczem do zasilania komputerów 22	szt. szt.	22.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.000
166	KNNR 5 d.11 0212-01	Przewody kabelkowe telefoniczne układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
167	KNNR 5 d.11 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe Gniazdo komputerowe podwójne 2xRJ45	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
168	KNNR 5 d.11 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - Telefoniczne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
169	KNNR 5 d.11 0212-01	Przewody kabelkowe komputerowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - UTP 4x2x0,5	m		
		513	m	513.000	
				RAZEM	513.000
170	KNNR 5 d.11 0203-01	Przewody kabelkowe komputerowe wciągane do rur. Przewód UTP 4x2x0,5	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
12		INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ			
171	KNNR 5 d.12 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		340	m	340.000	
				RAZEM	340.000
172	KNNR 5 d.12 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		25	otw.	25.000	
				RAZEM	25.000
173	KNNR 5 d.12 0102-01	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		340	m	340.000	
				RAZEM	340.000
174	KNNR 5 d.12 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8	m		
		360	m	360.000	
				RAZEM	360.000
13		INSTALACJA ALARMOWA			
175	KNNR 5 d.13 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		390	m	390.000	
				RAZEM	390.000
176	KNNR 5 d.13 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		15	otw.	15.000	
				RAZEM	15.000
177	KNNR 5 d.13 0102-01	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie. Rury winidurkowe karbowane RG 13mm	m		
		390	m	390.000	
				RAZEM	390.000
178	KNNR 5 d.13 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ²	m		
		395	m	395.000	
				RAZEM	395.000
179	KNR AL-01 d.13 0101-03	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych, obudowa centrali, płyta centrali	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
180	KNR AL-01 d.13 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
181	KNR AL-01 d.13 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
182	KNR AL-01 d.13 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
183	KNR AL-01 d.13 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
184 d.13	KNR AL-01 0201-01	Montaż optycznej czujki dymu	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
185 d.13	KNR AL-01 0208-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH			
186 d.14	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - przewód Cu LgY 16mm2	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
187 d.14	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - przewód LgY 6mm2	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
188 d.14	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - przewód LgY 4mm2	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
15		Instalacja Nagłośnienia i oświetlenia scenicznego			
189 d.15	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
190 d.15	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
191 d.15	KNNR 5 0102-06	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
192 d.15	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
193 d.15	KNNR 5 0309-01	Wtyczki sieciowe przenośne ze stykiem ochronnym 250 V 2-biegunowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 1.5 mm2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
194 d.15	KNNR 5 0406-06	Zestaw nagłośnienia scenicznego o mocy 1600W z mikserem + 3 mikrofony ze statywami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
195 d.15	KNNR 5 0406-06	Zestaw oświetlenia scenicznego ze sterownikiem o mocy 4,5 kW + 9 projektorów o mocy 500W	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16		pomiary			
196 d.16	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
197 d.16	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
198 d.16	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
199 d.16	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		43	pomiar	43.000	
				RAZEM	43.000
200 d.16	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
201 d.16	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
202 d.16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 6	prób. prób.	6.000	
				RAZEM	6.000
203 d.16	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 74	prób. prób.	74.000	
				RAZEM	74.000
17		Demontaże			
204 d.17	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 27	szt. szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
205 d.17	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 34	szt. szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
206 d.17	KNR 4-03 1138-02	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych 120	szt. szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
207 d.17	KNR 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto- nowej 34	szt. szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
208 d.17	KNR 4-03 1146-01	Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
209 d.17	KNR 4-03 1145-01	Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
210 d.17	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 370	m m	370.000	
				RAZEM	370.000
211 d.17	KNR 4-03 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000