

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa żłobka w Kochanowicach
ADRES INWESTYCJI : Kochanowice
INWESTOR : Gmina Kochanowice
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 5 42-713 Kochanowice
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Jacek Gorzyński
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Stan zerowy.	1	17
1.1	Wykopy.	1	8
1.2	Fundamenty.	9	17
2	Stan surowy.	18	43
2.1	Ściany parteru.	18	20
2.2	Strop parteru.	21	27
2.3	Dach.	28	43
3	Stan wykończeniowy.	44	79
3.1	Ścianki działowe.	44	44
3.2	Stolarka.	45	54
3.3	Tynki wewn.	55	61
3.4	Posadzka.	62	77
3.5	Roboty malarskie.	78	79
4	Elewacja i elementy zewn.	80	153
4.1	Elewacja.	80	91
4.2	Elementy zewn.	92	114
4.3	Ogrodzenie.	115	120
4.4	Plac zabaw.	121	153
5	Wyposażenie.	154	187
6	UWAGA	188	188

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stan zerowy.			
1.1		Wykopy.			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1.	0122-01				
1		306.69	m ³	306.69	
		84.10	m ³	84.10	
				RAZEM	390.79
2	KNR 2-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³		
d.1.	0201-06	9.16+8.80+28.64+29.92+75.78*0.10	m ³	84.10	
1		296.79*0.75	m ³	222.59	
				RAZEM	306.69
3	KNR 2-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - wymiana gruntu	m ³		
d.1.	0201-06	160	m ³	160.00	
1				RAZEM	160.00
4	kalkulacja	Wywóz i utylizacja urobku, miejsce składowania, sposób utylizacji w gestii wykonawcy	m ³		
d.1.	własna				
1		poz.3	m ³	160.00	
				RAZEM	160.00
5	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - wymiana gruntu wraz z transportem i zagęszczeniem	m ³		
d.1.	0230-01				
1		poz.3	m ³	160.00	
				RAZEM	160.00
6	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km	m ³		
d.1.	0214-04	odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych			
1		Krotność = 8	m ³	306.69	
		306.69		RAZEM	306.69
7	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³	m ³		
d.1.	0215-04				
1		84.10	m ³	84.10	
				RAZEM	84.10
8	KNR 2-01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³		
d.1.	0230-01				
1		84.10	m ³	84.10	
				RAZEM	84.10
1.2		Fundamenty.			
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m ³		
d.1.	1101-01				
2		(8.80+26.64)/4	m ³	8.86	
				RAZEM	8.86
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m ³		
d.1.	0202-01				
2	LF-2	50.00*0.50*0.50	m ³	12.50	
				RAZEM	12.50
11	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m ³		
d.1.	0202-02				
2	LF-1	98.00*0.70*0.50	m ³	34.30	
				RAZEM	34.30
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t		
d.1.	0290-01				
2		145.6/1000	t	0.15	
		65.01/1000	t	0.07	
				RAZEM	0.22
13	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t		
d.1.	0290-02				
2		867.1/1000	t	0.87	
		195.20/1000	t	0.20	
				RAZEM	1.07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.1.	0101-06				
2					
		(28.90-0.30)*3*0.25*0.90	m ³	19.31	
		(9.97+0.15*2+0.25*2)*0.25*0.90	m ³	2.42	
		(15.40-0.45-0.25*3)*0.25*0.90	m ³	3.20	
		(15.40-0.45-0.25*4)*0.25*0.90	m ³	3.14	
		(15.40-0.45-0.25*4)*2*0.25*0.90	m ³	6.28	
				RAZEM	34.35
15	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0603-09				
2					
		(28.90-0.30)*3*2*0.90	m ²	154.44	
		(9.97+0.15*2+0.25*2)*2*0.90	m ²	19.39	
		(15.40-0.45-0.25*3)*2*0.90	m ²	25.56	
		(15.40-0.45-0.25*4)*2*0.90	m ²	25.11	
		(15.40-0.45-0.25*4)*2*2*0.90	m ²	50.22	
				RAZEM	274.72
16	KNR 0-41	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii mocowanymi całopowierzchniowo	m ²		
d.1.	0115-02				
2					
		(28.90-0.30)*2*0.90	m ²	51.48	
		(15.40-0.45)*2*0.90	m ²	26.91	
				RAZEM	78.39
17	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m ²		
d.1.	0207-02				
2					
		78.39	m ²	78.39	
				RAZEM	78.39
2		Stan surowy.			
2.1		Ściany parteru.			
18	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych U/220 grubości 25cm	m ²		
d.2.	0109-05				
1					
		(28.15-0.20*2)*2*3.15	m ²	174.83	
		(14.09-0.45*2)*3*3.15	m ²	124.65	
		7.67*3.15	m ²	24.16	
		(9.97+9.37-0.25)*3.15	m ²	60.13	
		(6.91+9.97-0.25-1.10-1.77)*3.15	m ²	43.34	
		(-0.90*2.15*2+0.90*1.90+2.70*1.90+0.90*1.90+1.00*0.60+0.90*2.15+1.20*2.15+0.90*1.90*2+1.30*1.30+0.90*2.15*2+1.00*0.60+0.90*2.15+1.00*0.60+1.30*1.30+1.00*0.60+0.90*1.90+2.70*1.90+0.90*1.90)	m ²	-40.49	
		(-0.90*2.00*4+0.90*2.00*3+0.80*2.00+0.90*2.00*2)	m ²	-17.80	
		-0.90*0.90	m ²	-0.81	
		-0.25*5*3.15	m ²	-3.94	
		-0.25*3.15*4	m ²	-3.15	
				RAZEM	360.92
19	KNR 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór		
d.2.	0126-01				
1					
		14	otwór	14.00	
				RAZEM	14.00
20	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór		
d.2.	0126-02				
1					
		19	otwór	19.00	
				RAZEM	19.00
2.2		Strop parteru.			
21		Strop prefabrykowany HC gr. 26,5 cm. Dostawa i montaż	m ²		
d.2.					
2					
		342.31	m ²	342.31	
				RAZEM	342.31
22	KNR 2-02	Wieńce w ścianach	m ³		
d.2.	0213-13				
2					
	W-1	0.25*0.25*162.00	m ³	10.13	
	W-2	0.20*0.265*51.00	m ³	2.70	
	W-3	(0.09+0.25)/2*0.265*35.00	m ³	1.58	
	W-4	0.25*0.265*44.00	m ³	2.92	
				RAZEM	17.33
23	KNR 2-02	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy	m ³		
d.2.	0210-03				
2					
	B-1	(2.60+0.25*2)*0.25*0.35	m ³	0.27	
	B-2	(1.97+0.25*2)*0.25*0.35	m ³	0.22	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B-3	$(1.12+0.25*2)*0.25*0.35$	m ³	0.14	
	B-4	$(3.70+0.25*2)*0.25*0.40$	m ³	0.42	
	B-5	$0.23 < (0.90*2+0.37+0.25*2)*0.25*0.35 >$	m ³	0.23	
	B-6	$(1.00+0.25*2)*0.25*0.30$	m ³	0.11	
				RAZEM	1.39
24	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2.	0126-05				
2		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
25	KNR 2-02	Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m	m ³		
d.2.	0211-01				
2					
	S-1	$(3.72+0.80)*0.25*0.25*9$	m ³	2.54	
				RAZEM	2.54
26	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t		
d.2.	0290-01				
2					
		129.90/1000	t	0.13	
		34.6/1000	t	0.03	
		24.7/1000	t	0.02	
		36.8/1000	t	0.04	
		3.8/1000	t	0.00	
		3.6/1000	t	0.00	
		2.4/1000	t	0.00	
		4.7/1000	t	0.00	
		3.4/1000	t	0.00	
		1.7/1000	t	0.00	
		53.4/1000	t	0.05	
				RAZEM	0.27
27	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t		
d.2.	0290-02				
2					
		756.6/1000	t	0.76	
		199.1/1000	t	0.20	
		102.5/1000	t	0.10	
		171.8/1000	t	0.17	
		13.6/1000	t	0.01	
		6.8/1000	t	0.01	
		16.8/1000	t	0.02	
		13.9/1000	t	0.01	
		6.4/1000	t	0.01	
		169.8/1000	t	0.17	
				RAZEM	1.46
2.3		Dach.			
28	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych U/220 grubości 25cm	m ²		
d.2.	0109-05				
3					
		$(27.75-0.25*10)*2*0.635$	m ²	32.07	
		$(14.19-0.25*2-0.25*5)*2*0.635$	m ²	15.80	
				RAZEM	47.87
29	KNR 2-02	Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m	m ³		
d.2.	0211-01				
3					
		$0.25*0.25*0.635*30$	m ³	1.19	
				RAZEM	1.19
30	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t		
d.2.	0290-01				
3					
		44.5/1000	t	0.04	
				RAZEM	0.04
31	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t		
d.2.	0290-02				
3					
		141.1/1000	t	0.14	
				RAZEM	0.14
32	KNR 19-01	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW	m ²		
d.2.	0610-01				
3					
		27.25*14.19	m ²	386.68	
				RAZEM	386.68
33	KNR 2-02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - 40 cm	m ²		
d.2.	0609-03				
3					
		386.68	m ²	386.68	
				RAZEM	386.68

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2. 3	KNR 19-01 0610-03	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z szerokiej folii PCW (27.75+14.29)*2*0.86	m ² m ²	 72.31	
				RAZEM	72.31
35 d.2. 3	KNR 2-02 0609-10	Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - 20 cm 72.31	m ² m ²	 72.31	
				RAZEM	72.31
36 d.2. 3	KNR 2-02 0507-02	Obróbki z blachy z cynku grubości 0 55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - blacha tytan-cynk 27.25*2*0.70 14.19*2*0.70	m ² m ² m ²	 38.15 19.87	
				RAZEM	58.02
37 d.2. 3	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy z cynku grubości 0,60mm - tytanowo-cynkowa 4.90*4	m m	 19.60	
				RAZEM	19.60
38 d.2. 3	KNR-W 2-02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach dachowych z blachy z cynku grubości 0,60mm - tytanowo-cynkowa 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
39 d.2. 3		Kielich przyścienny 100x100mm 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
40 d.2. 3	KNR-W 2-02 1017-01	Światliki i klapy dymowe o powierzchni do 1,0m2 3	kpl kpl	 3.00	
				RAZEM	3.00
41 d.2. 3	KNR 7 0506-01	Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami 1.70*1.50*2 3.80*1.50	m ² m ² m ²	 5.10 5.70	
				RAZEM	10.80
42 d.2. 3	KNR-W 2-02 0503-04	Pokrycie dachów membraną na podłożu ze styropianu 72.31 386.68	m ² m ² m ²	 72.31 386.68	
				RAZEM	458.99
43 d.2. 3	KNR-W 2-02 1213-04	Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4m 4.9	m m	 4.90	
				RAZEM	4.90
3	Stan wykończeniowy.				
3.1	Ścianki działowe.				
44 d.3. 1	KNR 0-27 0162-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 11,5cm (5.65*2+4.24+1.50+2.82-0.90)*3.65 -(0.80*2.00+1.20*2.00) (5.67+2.08+2.91+2.08+1.20+1.50+1.10)*3.65 -(0.90*2.00*2+0.80*2.00*3) (4.92*5+1.40+1.43+1.30+3.10+2.95+1.99)*3.65 -(0.90*2.00*2+0.80*2.00)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 69.20 -4.00 60.37 -8.40 134.21 -5.20	
				RAZEM	246.18
3.2	Stolarka.				
45 d.3. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe DZ1 1.42*2.20*1 D1 1.42*2.05*1	m ² m ² m ²	 3.12 2.91	
				RAZEM	6.03
46 d.3. 2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	DZ2	1.12*2.20*3	m ²	7.39	
	DZ3	1.12*2.20*1	m ²	2.46	
	DZ4	1.12*2.20*2	m ²	4.93	
				RAZEM	14.78
47	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.3.	1204-04				
2	DZ5	1.12*2.20*1	m ²	2.46	
				RAZEM	2.46
48	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe/ drewniane dla drzwi wewnętrznych	szt		
d.3.	1025-03				
2	19		szt	19.00	
				RAZEM	19.00
49	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6m2 z szybą ponad 0,25m2, fabrycznie wykończone. Pozycja uwzględnia drzwi D8	m ²		
d.3.	1022-04				
2	D2	1.00*2.05*6+0.9*2.05	m ²	14.15	
				RAZEM	14.15
50	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	m ²		
d.3.	1022-01				
2	1*2.05*7+0.9*2.05*5		m ²	23.58	
				RAZEM	23.58
51	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2	m ²		
d.3.	1039-01				
2	Ow1	0.90*0.90*1	m ²	0.81	
				RAZEM	0.81
52	KNR-W 2-02	Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.3.	1018-01				
2	O3	1.00*0.60*4	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
53	KNR-W 2-02	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.3.	1018-04				
2	O3	1.30*1.30*2	m ²	3.38	
	O2	2.70*1.90*2	m ²	10.26	
	O1	0.90*1.90*6	m ²	10.26	
				RAZEM	23.90
54	KNR 2-02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt		
d.3.	0129-02				
2	15		szt	15.00	
				RAZEM	15.00
3.3		Tynki wewn.			
55	KNR 2-02	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m ²		
d.3.	0803-06				
3	346.79		m ²	346.79	
				RAZEM	346.79
56	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m ²		
d.3.	2008-01				
3		(6.97+9.97)*2*2*3.40	m ²	230.38	
		(5.65+2.90)*2*3.40	m ²	58.14	
		(3.43*2+3.10*2+2.50*4)*3.40	m ²	78.40	
		(2.82+3.95)*2*3.40	m ²	46.04	
		(3.64+3.08)*2*3.40	m ²	45.70	
		(4.91+1.90)*2*3.40+2.84*2*3.40	m ²	65.62	
		(2.88+1.32)*2*3.40	m ²	28.56	
		(2.50+1.10)*2*3.40	m ²	24.48	
		(2.86+4.40)*2*3.40	m ²	49.37	
		(3.85+2.79)*2*3.40	m ²	45.15	
		(2.65+1.77)*2*3.40	m ²	30.06	
		(4.30*2+14.14*2)*3.40+0.90*2*3.40	m ²	131.51	
		(4.52+2.50)*2*3.40	m ²	47.74	
		(2.93+2.10)*2*3.40	m ²	34.20	
		(1.40*2+1.73*2+1.10*4)*3.40	m ²	36.24	
		(4.72+2.15)*2*3.40	m ²	46.72	
		(4.72+2.88)*2*3.40	m ²	51.68	
		(4.72+2.85)*2*3.40	m ²	51.48	
		(4.72+2.45)*2*3.40	m ²	48.76	
		(4.72+3.95)*2*3.40	m ²	58.96	
		-0.90*2.00*20	m ²	-36.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1.20*2.00*2	m ²	-4.80	
		-2.70*1.90*2	m ²	-10.26	
				RAZEM	1158.13
57 d.3. 3	KNR 2-02 2008-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ościeży o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m ²		
		(2.70+1.90*2)*2*0.15	m ²	1.95	
				RAZEM	1.95
58 d.3. 3	NNRNKB 6 2802-06	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 60x60cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		(4.85+2.50)*2*2.15	m ²	31.61	
		(2.08+1.32)*2*2.15	m ²	14.62	
		(1.50+1.10)*2*2.15	m ²	11.18	
		(3.46+3.40)*2*2.15	m ²	29.50	
		(4.85+2.79)*2*2.15	m ²	32.85	
		(4.52+2.90)*2*2.15	m ²	31.91	
		(2.73+2.10)*-2*2.15	m ²	-20.77	
		(1.40*2+1.43*2+1.10*4)*2.15	m ²	21.63	
		-0.90*2.00*10	m ²	-18.00	
				RAZEM	134.53
59 d.3. 3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit akustyczny	m ²		
		56.55+56.55	m ²	113.10	
				RAZEM	113.10
60 d.3. 3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm - sufit podwieszany	m ²		
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
61 d.3. 3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm - sufit podwieszany hydrofobowy	m ²		
		52	m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
3.4		Posadzka.			
62 d.3. 4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw	m ³		
		296.79*0.40	m ³	118.72	
				RAZEM	118.72
63 d.3. 4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m ³		
		296.79*0.10	m ³	29.68	
				RAZEM	29.68
64 d.3. 4	KNR 19-01 0610-01	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW Krotność = 2 296.79	m ²		
			m ²	296.79	
				RAZEM	296.79
65 d.3. 4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - 15 cm	m ²		
		296.79	m ²	296.79	
				RAZEM	296.79
66 d.3. 4	NNRNKB 6 1124-01	Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m ²		
		5.89+9.51+1.86+1.82+4.70+8.95+3.92+2.76+1.75+6.55+7.99+3.65+3.15	m ²	62.50	
				RAZEM	62.50
67 d.3. 4	NNRNKB 6 1124-02	Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm	m ²		
		62.6	m ²	62.60	
				RAZEM	62.60
68 d.3. 4	NNRNKB 6 1125-01	Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m ²		
		296.79-62.6	m ²	234.19	
				RAZEM	234.19
69 d.3. 4	NNRNKB 6 1125-02	Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm	m ²		
		245.99	m ²	245.99	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	245.99
70	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²		
d.3.	1106-07				
4		296.79	m ²	296.79	
				RAZEM	296.79
71	NNRNKB 6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
d.3.	2805-06				
4		5.89+9.51+1.86+1.82+4.70+8.95+3.92+2.76+1.75+6.55+7.99+3.65+3.15	m ²	62.50	
				RAZEM	62.50
72	NNRNKB 6	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m		
d.3.	2809-01				
4		67.6*1.20	m	81.12	
				RAZEM	81.12
73	NNRNKB 6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
d.3.	2806-06				
4		11.30+13.21+10.74+15.25+11.63	m ²	62.13	
				RAZEM	62.13
74	NNRNKB 6	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m		
d.3.	2809-03				
4		69.13*1.20	m	82.96	
				RAZEM	82.96
75	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m ²		
d.3.	1123-01				
4		56.55+56.55+13.02+11.07+34.02	m ²	171.21	
				RAZEM	171.21
76	KNR-W 2-02	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m ²		
d.3.	1123-04				
4		175.21	m ²	175.21	
				RAZEM	175.21
77	KNR-W 2-02	Listwy przyścienne drewniane	m		
d.3.	1124-07				
4		175.21*1.20	m	210.25	
				RAZEM	210.25
3.5		Roboty malarskie.			
78	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.3.	1505-05				
5		172	m ²	172.00	
				RAZEM	172.00
79	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.	1505-03				
5		346.79-107.10	m ²	239.69	
		1158.19+1.95-125.07	m ²	1035.07	
				RAZEM	1274.76
4		Elewacja i elementy zewn.			
4.1		Elewacja.			
80	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym	m ²		
d.4.	1651-01				
1		(26.95+14.79)*2*4.68	m ²	390.69	
				RAZEM	390.69
81	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m ²		
d.4.	1663-04				
1		390.69	m ²	390.69	
				RAZEM	390.69
82		Praca rusztowań -	kpl		
d.4.					
1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
83	KNR K-08	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m ²		
d.4.	0101-07				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.90*2.15*2+0.90*1.90+2.70*1.90+0.90*1.90+1.00*0.60+0.90*2.15+1.20*2.15+0.90*1.90*2+0.90*2.15+1.30*1.30+0.90*2.15*2+1.00*0.60+0.90*2.15+1.30*1.30+1.00*0.60*2+0.90*1.90+2.70*1.90+0.90*1.90	m ²	42.43	
				RAZEM	42.43
84	KNR K-08 d.4. 0101-08 1	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m ²		
		42.43	m ²	42.43	
				RAZEM	42.43
85	KNR AT-31 d.4. 0204-05 1	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 20cm w systemie z wyprawą tynkarską silikonową	m ²		
		390.69	m ²	390.69	
		-42.43	m ²	-42.43	
				RAZEM	348.26
86	KNR AT-31 d.4. 0204-07 1	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grubości 3cm w systemie z wyprawą tynkarską silikonową	m ²		
		(0.90+2.15*2)*2*0.35	m ²	3.64	
		(0.90+1.90*2)*4*0.35	m ²	6.58	
		(2.70+1.90*2)*0.35	m ²	2.28	
		(1.00+0.60*2)*0.35	m ²	0.77	
		(0.90+2.15*2)*0.35	m ²	1.82	
		(1.20+2.15*2)*0.35	m ²	1.93	
		(0.90+2.15*2)*0.35	m ²	1.82	
		(1.30+1.30*2)*0.35	m ²	1.37	
		(0.90+2.15*2)*2*0.35	m ²	3.64	
		(1.00+0.60*2)*3*0.35	m ²	2.31	
		(0.90+2.15*2)*0.35	m ²	1.82	
		(1.30+1.30*2)*0.35	m ²	1.37	
		(0.90+1.90*2)*2*0.35	m ²	3.29	
		(2.70+1.90*2)*0.35	m ²	2.28	
				RAZEM	34.92
87	KNR AT-31 d.4. 0704-02 1	Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły	m ²		
		390.69	m ²	390.69	
				RAZEM	390.69
88	KNR AT-31 d.4. 0703-01 1	Montaż listwy początkowej	m		
		26.95*2+14.79*2	m	83.48	
				RAZEM	83.48
89	KNR AT-31 d.4. 0702-01 1	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		(0.90+2.15*2)*2	m	10.40	
		(0.90+1.90*2)*4	m	18.80	
		(2.70+1.90*2)	m	6.50	
		(1.00+0.60*2)	m	2.20	
		(0.90+2.15*2)	m	5.20	
		(1.20+2.15*2)	m	5.50	
		(0.90+2.15*2)*2	m	10.40	
		(1.30+1.30*2)	m	3.90	
		(0.90+2.15*2)*2	m	10.40	
		(1.00+0.60*2)*3	m	6.60	
		(0.90+2.15*2)	m	5.20	
		(1.30+1.30*2)	m	3.90	
		(0.90+1.90*2)*2	m	9.40	
		(2.70+1.90*2)	m	6.50	
				RAZEM	104.90
90	KNR 2-02 d.4. 0923-04 1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		(0.90*2+1.00+2.70+0.90*2+1.30+1.00+1.30+1.00*2+0.90+2.70+0.90)*0.35	m ²	6.09	
				RAZEM	6.09
91	NNRNKB 6 d.4. 0541-02 1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²		
		(1.00*2+1.100+2.80+1.00*2+1.40+1.10+1.40+1.10*2+1.00+2.80+1.00)*0.40	m ²	7.52	
				RAZEM	7.52
4.2		Elementy zewn.			
92	KNNR 6 d.4. 0101-03 2	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²		
		210	m ²	210.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	210.00
93	KNR 2-01 d.4. 0211-04 2	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyla- dowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 210.00*0.30	m ³ m ³	 63.00	
				RAZEM	63.00
94	KNR 2-01 d.4. 0214-04 2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych Krotność = 8 74	m ³ m ³	 74.00	
				RAZEM	74.00
95		Koszt składowania ziemi	m ³		
d.4. 2		74	m ³	74.00	
				RAZEM	74.00
96	KNR 2-31 d.4. 0401-04 2	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m		
		125	m	125.00	
				RAZEM	125.00
97	KNR 2-31 d.4. 0402-03 2	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m ³		
		140.00*0.30*0.40	m ³	16.80	
				RAZEM	16.80
98	KNNR 6 d.4. 0404-05 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		145	m	145.00	
				RAZEM	145.00
99	KNR AT-04 d.4. 0101-01 2	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m	m ²		
		210	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
100	KNNR 6 d.4. 0113-01 2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęsz- czeniu 15cm	m ²		
		210	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
101	KNNR 6 d.4. 0113-05 2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęsz- czeniu 10cm	m ²		
		210	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
102	KNNR 6 d.4. 0113-05 2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęsz- czeniu 10cm	m ²		
		210	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
103	KNNR 6 d.4. 0502-04 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		210	m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
104	KNNR 6 d.4. 0101-02 2	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²		
		(27.15+13.09)*2*0.50	m ²	40.24	
				RAZEM	40.24
105	KNR 2-01 d.4. 0211-04 2	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyla- dowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 50.24*0.20	m ³ m ³	 10.05	
				RAZEM	10.05
106	KNR 2-01 d.4. 0214-04 2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych Krotność = 8 9.05	m ³ m ³	 9.05	
				RAZEM	9.05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107		Koszt składowania ziemi	m ³		
d.4.					
2		9.05	m ³	9.05	
				RAZEM	9.05
108	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²		
d.4.	0113-05				
2		60.74	m ²	60.74	
				RAZEM	60.74
109	KNNR 6	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²		
d.4.	0105-02				
2		60.74	m ²	60.74	
				RAZEM	60.74
110	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4.	0502-02				
2		60.74	m ²	60.74	
				RAZEM	60.74
111	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4.	0404-01				
2		(27.15+14.09)*2	m	82.48	
				RAZEM	82.48
112	KNR 2-21	Wykopanie starszych drzew w celu przesadzenia z wykonaniem zabiegów agrotechnicznych w gruntach kategorii IV	szt		
d.4.	0106-02				
2		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
113	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii IV z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m z zaprawą dołów	szt		
d.4.	0321-04				
2		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
114	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha		
d.4.	0108-04				
2		52/10000	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
4.3		Ogrodzenie.			
115		Ogrodzenie prefabrykowane z siatki panelowej ocynkowanej malowanej proszkowo. - h 1,0 m	m		
d.4.					
3		138.10	m	138.10	
				RAZEM	138.10
116		Ogrodzenie prefabrykowane z siatki panelowej ocynkowanej malowanej proszkowo. - h 1,5 m	m		
d.4.					
3		28.30	m	28.30	
				RAZEM	28.30
117		Furtka o szer. 1,20 h 1,0 m	szt		
d.4.					
3		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
118		Furtka o szer. 1,20 h 1,5 m	szt		
d.4.					
3		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
119		Brama przesuwna o szerokości 4,0 m h 1,5 m	szt		
d.4.					
3		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
120	KNR 2-02	Rozebranie ogrodzenia	m		
d.4.	1804-07				
3		138.1	m	138.10	
				RAZEM	138.10
4.4		Plac zabaw.			
121	KNNR 6	Obrzeża gumowe	m		
d.4.	0404-01				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		102	m	102.00	
				RAZEM	102.00
122	KNNR 6 d.4. 0101-03 4	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²		
		106	m ²	106.00	
				RAZEM	106.00
123	KNR 2-01 d.4. 0211-03 4	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębior- nymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 106.00*0.30	m ³ m ³	 31.80	
				RAZEM	31.80
124	KNR 2-01 d.4. 0214-04 4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 31.08	m ³ m ³	 31.08	
				RAZEM	31.08
125	KNNR 6 d.4. 0104-04 4	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer- okości korony, grubość po zagęszczeniu 20cm - 30 cm Krotność = 1.5 106	m ² m ²	 106.00	
				RAZEM	106.00
126	KNR 2-21 d.4. 0206-03 4	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym na głębokość 18-20cm w gruncie ka- tegorii IV 454.00/10000	ha ha	 0.05	
				RAZEM	0.05
127	KNR 2-21 d.4. 0211-01 4	Ręczne rozrzućenie na terenie płaskim mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm 0.05	ha ha	 0.05	
				RAZEM	0.05
128	KNR 2-21 d.4. 0401-06 4	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii IV 454	m ² m ²	 454.00	
				RAZEM	454.00
129	kalkulacja d.4. własna 4	Zestwa zabawowy - wieża z dachem, zjeżdżalni, przejść tunelowych oraz z pa- neli o różnym przeznaczeniu. wraz z montażem 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
130	kalkulacja d.4. własna 4	Piaskownica wielofunkcyjna - wieża z piskownicy, domku, przejść tunelowych, stolików sito, liczydła oraz z paneli o różnym przeznaczeniu wraz z montażem 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
131	kalkulacja d.4. własna 4	Bujak na sprężynie - lew wraz z montażem 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
132	kalkulacja d.4. własna 4	Bujak na sprężynie - miś, wraz z montażem 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
133	kalkulacja d.4. własna 4	Zestwa zabawowy - wieża z dachem, podestów trójkątnych i kwadratowych, przejścia linowego, drabinki, tuby, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej oraz gry liczydło.wraz z montażem 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
134	kalkulacja d.4. własna 4	Huśtawka wahadłowa podwójna wraz z montażem 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
135	kalkulacja d.4. własna 4	Huśtawka wagowa wraz z montażem 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.4. 4	kalkulacja własna	Karuzela tarczowa wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
137 d.4. 4	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m ²		
		550	m ²	550.00	
				RAZEM	550.00
138 d.4. 4	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębior- nymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 550.00*0.15	m ³		
			m ³	82.50	
				RAZEM	82.50
139 d.4. 4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych Krotność = 8 82.5	m ³		
			m ³	82.50	
				RAZEM	82.50
140 d.4. 4	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzućenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o gru- bości warstwy 2cm	ha		
		550/10000	ha	0.06	
				RAZEM	0.06
141 d.4. 4	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzućenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej - doda- tek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy Krotność = 3 0.06	ha		
			ha	0.06	
				RAZEM	0.06
142 d.4. 4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²		
		550	m ²	550.00	
				RAZEM	550.00
143 d.4. 4	KNR 2-21 0401-06	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii IV	m ²		
		550	m ²	550.00	
				RAZEM	550.00
144 d.4. 4	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt		
		40	szt	40.00	
				RAZEM	40.00
145 d.4. 4	KNNR 6 0101-03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - 50 cm Krotność = 1.66 62	m ²		
			m ²	62.00	
				RAZEM	62.00
146 d.4. 4	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębior- nymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 31	m ³		
			m ³	31.00	
				RAZEM	31.00
147 d.4. 4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych Krotność = 8 31	m ³		
			m ³	31.00	
				RAZEM	31.00
148 d.4. 4	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²		
		62	m ²	62.00	
				RAZEM	62.00
149 d.4. 4	KNNR 6 0113-03	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęsz- czeniu 25cm	m ²		
		62	m ²	62.00	
				RAZEM	62.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150	KNR 2-21 d.4. 0213-01 4	Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm 62/10000	ha ha	 0.01	
				RAZEM	0.01
151	KNR 2-21 d.4. 0213-02 4	Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy Krotność = 23 0.01	ha ha	 0.01	
				RAZEM	0.01
152	KNR 2-21 d.4. 0211-01 4	Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm - kompost z piaskiem 0.01	ha ha	 0.01	
				RAZEM	0.01
153	KNR 2-21 d.4. 0211-02 4	Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy - kompost z piaskiem Krotność = 3 0.01	ha ha	 0.01	
				RAZEM	0.01
5		Wyposażenie.			
154		Szafa na pościel czystą	szt		
d.5			szt	1.00	
1.1	1		szt	1.00	
1.2	1				
				RAZEM	2.00
155		Leżaki typu "spaceline"	kpl		
d.5			kpl	24.00	
1.1	24		kpl	24.00	
1.2.	24				
				RAZEM	48.00
156		Łóżeczka dziecięce typu "spaceline" 140x70 cm	szt		
d.5			szt	20.00	
1.1.	20		szt	20.00	
2.1.	20				
				RAZEM	40.00
157		Przewijak z szafką	szt		
d.5			szt	1.00	
1.3	1		szt	1.00	
1.23	1				
				RAZEM	2.00
158		Pojemnik na pieluchy	szt		
d.5			szt	1.00	
1.3	1		szt	1.00	
1.23	1				
				RAZEM	2.00
159		Szafka na nocniki na 10 szt	szt		
d.5			szt	2.00	
1.3	2		szt	2.00	
1.23	2				
				RAZEM	4.00
160		Szafka z szufladami	szt		
d.5			szt	1.00	
1.3	1		szt	1.00	
1.23	1				
				RAZEM	2.00
161		Półka na pieluchy i akcesoria	szt		
d.5			szt	1.00	
1.3	1		szt	1.00	
1.23	1				
				RAZEM	2.00
162		Lustro uchylne z możliwością regulacji	szt		
d.5			szt	1.00	
1.4	1				
				RAZEM	1.00
163		Poręcz dla niepełnosprawnych uchylne	szt		
d.5			szt	4.00	
1.4	4				
				RAZEM	4.00
164		Kuchenka mikrofalowa	szt		
d.5			szt	1.00	
1.5	1				
				RAZEM	1.00
165		Lodówka	szt		
d.5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.5	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
166 d.5		Szafki z blatem i szufladami	szt		
	1.5	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
167 d.5		Szafki wiszące gł. 35 cm	szt		
	1.5	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
168 d.5		Zamykana szafka lekarska	szt		
	1.9	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
169 d.5		Kozetka	szt		
	1.9	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
170 d.5		Pojemnik na odpady 240	szt		
	1.11	6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
171 d.5		Kuchenka elektryczna nastawna 4 płytowa	szt		
	1.12	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
172 d.5		Okap przyścienny trapezowy	szt		
	1.12	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
173 d.5		Stół chłodniczy 2x65l	szt		
	1.12	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
174 d.5		Stół przyścienny z półką	szt		
	1.12	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
175 d.5		Szafa chłodnicza podblatowa 126l	szt		
	1.12	1	szt	1.00	
	1.13	1	szt	1.00	
				RAZEM	2.00
176 d.5		Okno wydawcze 90x90 z roletą	szt		
	1.12	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
177 d.5		Półka wisząca podwójna	szt		
	1.13	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
178 d.5		Stół przyścienny bez półki	szt		
	1.13	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
179 d.5		Szafa magazynowa na art. suche	szt		
	1.13	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
180 d.5		Zamykana szafka ubraniowa	szt		
	1.14	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
181 d.5		Półka wisząca na środki czyszczące i dezynfekujące	szt		
	1.15	1	szt	1.00	
	1.22	1	szt	1.00	
				RAZEM	2.00
182 d.5		Wózek kelnerski trzypółkowy	szt		
	1.17	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
183 d.5		Zmywarka gastronomiczna do naczyń	szt		
	1.17	1	szt	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
184 d.5	1.17	Szafa przelotowa, drzwi suwane 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
185 d.5	1.18	Szatnia 5-osobowa z drzwiczkami, półka i siedziskiem 8	szt szt	8.00	
				RAZEM	8.00
186 d.5	1.22	Pralko-suszarka 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
187 d.5	1.3 1.23	Ścianka z płyty HPL wys. 1,50 cm, drzwi przesuwne o szer przejścia 80 cm. Pozycja zawiera również drzwi systemowe do toalet 1 1	szt szt szt	1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
6		UWAGA			
188 d.6	kalkulacja indywidualna	UWAGA: Wykonawca robót przed sporządzeniem oferty ma obowiązek weryfikacji przedmiarów robót i przyjęcia je jako własne 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00