

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kochanowice - Jawornica					
1	D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
	D-01.01.01.				
		1.540	km	1.540	
				RAZEM	1.540
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m ²		
d.1	0108-04	744,00 m x 4,00 m			
	D-01.02.01.				
		2876.00	m ²	2876.000	
				RAZEM	2876.000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek			
	D-01.02.02.	1540,00 m x 3,00 m			
		4620.00	m ²	4620.000	
				RAZEM	4620.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	D-03.00.00.	- ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8			
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.2	0605-02	5,00 m x 2 x 0,10 m x 1,00 m			
	D-03.01.01.	1.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednoot-	m		
d.2	0601-02	worowych z rur o śr. 80 cm			
	D-03.01.01.	2 x 5,00 m	m	10.000	
		10.00			
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
d.2	0606-01				
	D-03.01.01.	3.40	m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
7	KNR 2-01	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie	m ³		
d.2	0610-01	5,00 m x 2 x 0,60m x 1,00m			
	p.analogia				
	D-03.01.01.	6.00	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	D-04.00.00. -	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.3	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV			
	D-04.01.01.	1540,00 m x 2,00 m	m ²	3080.000	
		3080.00			
				RAZEM	3080.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20	m ²		
d.3	0114-01	cm - podbudowa z łupka przywęglowego - na gr. 30 cm			
	p.analogia	1540,00 m x 2,10 m			
	D-04.04.02.	Krotność = 1.5	m ²	3234.000	
		3234.00			
				RAZEM	3234.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	D-05.00.00. -	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9			
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grub.po zagęszcz. 8 cm - nawierzchnia z żużla wielkopiecowego	m ²		
d.4	0203-03	1540,00 m x 2,00 m			
	p.analogia				
	D-05.03.14.	3080.00	m ²	3080.000	
				RAZEM	3080.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 7 cm - nawierzchnia z żużla wielkopiecowego	m ²		
d.4	0203-04	Krotność = 7			
	D-05.03.14.	3080.00	m ²	3080.000	
				RAZEM	3080.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 D-06.00.00. - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9					
12	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus z	m ²		
d.5	0510-01	odzysku			
	D-06.01.01.	1540,00 m x 2,00 m	m ²	3080.000	
		3080.00			
				RAZEM	3080.000
13	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu - humus	m ²		
d.5	0510-02	z odzysku + 10 cm			
	D-06.01.01.	1540,00 m x 2,00 m	m ²	3080.000	
		Krotność = 2	m ²		
		3080.00			
				RAZEM	3080.000