

Odpowiedzi na pytania:

1. Pkt1 i 2 przedmiaru robót dotyczy montażu rozdzielnic.

- rozdzielnica teleinformatyczna RWN 2x12S 1 szt.

2. Na rysunku jest zaznaczony przewód 5x4mm². Rozumie, że jest to zasilanie budowanej rozdzielni?

- jest to zasilanie budowanej rozdzielni, zasilanie poprowadzone zostanie z rozdzielni źródłowej zamieszczonej na tym samym piętrze.

3. Jak zamawiający planuje zakończenie kabli UTP?

- kable UTP zakończone patch panelem 48 gniazd kat.5e, zamontowanym w szafie teleinformatycznej.