

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-14 0101-01	Montaż rozdzielnic RWN 2x12 S	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-14 0101-01	Montaż przyścienny rozdzielnic RWN 3x12 S	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatury modułowej w rozdzielnicach zasilania komputerów	szt.		
	16		szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 5-14 0301-01	Montaż miedzianych szyn zbiorczych prostokątnych	m		
	1		m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4- 03 1004-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm	otw.		
	3		otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 5-08 0805-06	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 1 dm3	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-08 0805-07	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm3 objętości powyżej 1 dm3	szt.		
	54		szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
8	KNR-W 4- 03 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym	otw.		
	56		otw.	56.000	
				RAZEM	56.000
9	KNR-W 4- 03 1016-01	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt.		
	56		szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
10	KNR 7-08 0604-01	Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi	m		
	40		m	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
	23		szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
12	KNR 5-08 0306-10	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 4 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5 mm2 (4 wyloty)	szt.		
	60		szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
	28		szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
14	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ 45	szt.		
	14		szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNR 5-08 0212-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
	23		m	23.000	
				RAZEM	23.000
16	KNR 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
	125		m	125.000	
				RAZEM	125.000
17	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m		
	24		m	24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNR 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej UPT 5 kat.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		158	m	158.000	
				RAZEM	158.000
19	KNR 5-08 0205-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm ² układane w korytkach kablowych	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
20	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		27	pomiar	27.000	
				RAZEM	27.000
22	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
23	kalk. własna	Opisywanie zintegrowanych zespołów zasilania komuterów	kpl		
		12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
24	kalk. własna	Roboty regulacyjno rozruchowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000