

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane					
4 UZUPEŁNIENIA					
4.1 Roboty ziemne i fundamenty - zasypianie studni					
1	KNR 2-01	Zasypywanie szybów tunelowych o głębok.do 9 m w gr.kat.I-IV z rozbiórką umocnień ścian + piasek na zasypianie studni	m ³		
d.4.	0329-02				
1		0.45*0.45*3.14*9.0	m ³	5.723	
				RAZEM	5.723
4.2 Roboty ziemne i fundamenty - izolacja ścian fundamentowych					
2	KNR-W 2-02	Tynki cementowe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.4.	0812-01				
2		153.481	m ²	153.481	
				RAZEM	153.481
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.4.	0603-01				
2		153.481	m ²	153.481	
				RAZEM	153.481
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.4.	0603-02				
2		153.481	m ²	153.481	
				RAZEM	153.481
4.3 Strop nad parterem - korekta obmiaru schodów					
5	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
d.4.	0218-01	Krotność = -1			
3		0.073*1.5*21	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
6	KNR 2-02	Schody żelbetowe - wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
d.4.	0218-01				
3		(0.71+0.83)*1.5+0.42*3.05	m ³	3.591	
				RAZEM	3.591
4.4 Konstrukcja i pokrycie dachu części piętrowej - okładzina z płyt g-k ognioochronnych i pokrycie papami termozgrzewalnymi					
7	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach z płyt ognioochronnych	m ²		
d.4.	2006-04				
4		18.12*14.8*1.05	m ²	281.585	
				RAZEM	281.585
8	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
d.4.	2006-08				
4		281.585	m ²	281.585	
				RAZEM	281.585
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.4.	0504-02				
4		18.12*15.7+7.7	m ²	292.184	
				RAZEM	292.184
4.5 Roboty elewacyjne - docieplenie budynku					
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm do ścian - pogrubienie ocieplenia w miejscu występowania boni	m ²		
d.4.	2612-01	(11.6+0.5*2+6.6)*3.7-(1.0*2.3+1.2*0.9)	m ²	67.660	
5				RAZEM	67.660
11	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.4.	0923-04				
5		11.6*0.05+6.0*0.5	m ²	3.580	
				RAZEM	3.580
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²		
d.4.	0506-01				
5		11.6*0.15+6.0*0.65	m ²	5.640	
				RAZEM	5.640
13	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - wykonanie boni w styropianie	m		
d.4.	2628-01	(11.6+0.6*2+6.6)*4	m	77.600	
5				RAZEM	77.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.4. 5	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach - rurka ze stali nierdzewnej fi 20 mm w otworach okiennych i drzwiowych (0.3*2+1.6)*4*5+(0.3*2+2.7)*3*6	m m	 103.400	
				RAZEM	103.400
15 d.4. 5	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy mocowaniu płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 604.76*6.2	szt szt	 3749.512	
				RAZEM	3749.512
16 d.4. 5	KNR 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m 4.5+4.6	m m	 9.100	
				RAZEM	9.100
4.6 Stolarka zewnętrzna - fasada szklana w elewacji południowej					
17 d.4. 6	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW Krotność = -1 1.8*2.3	m ² m ²	 4.140	
				RAZEM	4.140
18 d.4. 6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1.6*2.3	m ² m ²	 3.680	
				RAZEM	3.680
19 d.4. 6	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - fasada szklana 4.98*6.2-1.6*2.3	m ² m ²	 27.196	
				RAZEM	27.196
4.7 Posadzki parteru					
20 d.4. 7	KNR 2-02 1118-06 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". -187.5	m ² m ²	 -187.500	
				RAZEM	-187.500
21 d.4. 7	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża -(12.0+16.0)*2	m m	 -56.000	
				RAZEM	-56.000
22 d.4. 7	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą -56.0	m m	 -56.000	
				RAZEM	-56.000
23 d.4. 7	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na lepiku 187.5	m ² m ²	 187.500	
				RAZEM	187.500
24 d.4. 7	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 187.5	m ² m ²	 187.500	
				RAZEM	187.500
4.8 Posadzki na piętrze					
25 d.4. 8	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża -(22.4+25.3+97.7+15.8+14.0)	m ² m ²	 -175.200	
				RAZEM	-175.200
26 d.4. 8	KNR 2-02 1118-06 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". -175.2	m ² m ²	 -175.200	
				RAZEM	-175.200
27 d.4. 8	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzinę podłog.z tworzyw szt. 175.2	m ² m ²	 175.200	
				RAZEM	175.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.4. 8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		175.2	m ²	175.200	
				RAZEM	175.200
29 d.4. 8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa	m ²		
		175.2	m ²	175.200	
				RAZEM	175.200
30 d.4. 8	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(8.09+14.8+3.05+6.3)*2	m	64.480	
				RAZEM	64.480
31 d.4. 8	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		(10.05+10.37+3.51+3.12+4.5*2+5.87*2+3.82+4.31)*2	m	111.840	
				RAZEM	111.840
4.9 Uchwyty dla niepełnosprawnych					
32 d.4. 9	KNR 2-02 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne - Analogia - uchwyt prosty UL-01 długości 60 cm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.4. 9	KNR 2-02 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne - Analogia - Poręcz uchylna UL-06	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.4. 9	KNR 2-02 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne - Analogia - Poręcz umywalkowa UL-07 prawostronna	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.10 Stolarka drzwiowa wewnętrzna parteru					
35 d.4. 10	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		-3.0	szt.	-3.000	
				RAZEM	-3.000
36 d.4. 10	KNR 2-02 1019-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne, rozwieralne o powierzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		-1.8*2.3	m ²	-4.140	
				RAZEM	-4.140
37 d.4. 10	KNR 2-02 1019-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne, wahadłowe o powierzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.8*2.3	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
38 d.4. 10	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone szer. 90 cm	m ²		
		-0.9*2.0	m ²	-1.800	
				RAZEM	-1.800
39 d.4. 10	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone szer. 90 cm z laminatu PCV, do kabin prysznicowych	m ²		
		0.9*2.0*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
4.11 Stolarka drzwiowa wewnętrzna piętra					
40 d.4. 11	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.4. 11	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone szer. 90 cm	m ²		
		0.9*2.0*(14-32)	m ²	-32.400	
				RAZEM	-32.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.4. 11	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone szer. 90 cm z laminatu PCV, do kabin prysznicowych 0.9*2.0*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
4.12 Instalacja centralnego ogrzewania					
43 d.4. 12	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy termostatyczny o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		27.0	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
44 d.4. 12	KNR 2-15 0415-05	Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000