

WYJAŚNIENIA DO SIWZ DLA ZADANIA
BUDOWA DOMU SPOTKAŃ WIEJSKICH W RUSINOWICACH

1. Zgodnie ze schematem ideowym instalacji sygnalizacji włamania oraz zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej należy zamontować 5 manipulatorów LCD. W przedmiarach robót branży elektrycznej w pozycji 339 widnieją 4 szt. Manipulatorów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.
 - Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej 5 manipulatorów LCD.
2. W przedmiarze robót elektrycznych w dziale „Instalacja alarmu włamaniowego i pożaru” brak pozycji związanych z montażem gniazd pod czujki dymu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący zakres prac (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
 - Należy wycenić wg podstawy wyceny: KNR AL.-01 0403-03- 33 szt.
3. Brak w przedmiarze robót branży elektrycznej w dziale „Uziemienie i instalacja odgromowa” montaż złącz rynnowych 6 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący zakres prac (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
 - Z uwagi na fakt, iż rynny będą wykonane z PCV złącz rynnowych nie przewidziano.
4. Zgodnie z zestawieniem materiałów i planem zagospodarowania terenu branży elektrycznej należy ułożyć (na trasie kabla YKXS 4x25mm²) w sumie 16 mb rur osłonowych DVK 75. W przedmiarze branży elektrycznej widnieje natomiast w dziale 3.1.1 poz. 260 widnieje 8 mb tej rury. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę obmiaru w/w pozycji.
 - Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.
5. W przedmiarze robót branży elektrycznej w dziale „Wewnętrzne linie zasilające” występują roboty związane z ręcznym kopaniem, zasypanie rowu dla kabla YKXS 4x25mm², brak jednak robót związanych z nasypaniem warstwy piasku. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z podsypką kablową (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
 - Ze względu na występujący w miejscu zabudowania kabla grunt piaszczysty, nie przewidziano dodatkowego nasypania warstwy piasku.
6. W przedmiarze robót branży elektrycznej w dziale „Wewnętrzne linie zasilające” brak robót związanych z zarobieniem i podłączeniem końców kabla YKXS 4x25mm². Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące roboty (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
 - Należy wycenić zarobienie i podłączenie końców kabla YKXS 4x25mm² wg podstawy wyceny: KNNR-5 0726-10: 2 szt.

7. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu branży elektrycznej kabel zasilający obiekt przebiega na odcinku 12 m pod ul. Lubliniecką w rurze ochronnej DVK. Przedmiar robót zakłada, że na w/w odcinku 12 m będzie kopanie ręczne pod kable. Prosimy o określenie rodzaju nawierzchni ul. Lublinieckiej i czy na w/w odcinku nie należy wykonać przycisku pod ulicą?? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z wykonaniem przycisku pod drogą (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
 - Należy wycenić zgodnie z przedmiarem, gdyż ul. Lubliniecka posiada nawierzchnię szutrową.
8. Przedmiar robót nie zawiera robót związanych z wykonaniem zasilania w energię elektryczną czyli linii kablowej YAKXS 4x35mm² relacji stanowisko słupowe nr 143 a złącze kablowe, złącze kablowe a szafka pomiarowa oraz nie zawiera montażu złącza kablowego; szafki pomiarowej, zejścia ze słupa e rurze ochronnej itd. (dokumentacja projektowa pkt. 4.1.). Czy w związku z tym w/w zakres robót nie wchodzi w zakres tego postępowania przetargowego? Jeśli jednak po stronie wykonawcy leży wykonanie w/w zakresu robót to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar). Prosimy również o załączenie warunków przyłączenia do sieci z projektem umowy przyłączeniowej.
 - Zakres robót związany z budową złącza kablowego zasilanego ze st. słupowego nr 143 i zabudowy szafki pomiarowej wykona ENION S.A.
9. W dziale „Wewnętrzne linie zasilające” przedmiar robót widnieje pozycja związana z kuciem mechanicznym bruzd (poz. Nr 254), brak natomiast pozycji związanej z zaprawianiem bruzd oraz z przygotowaniem zaprawy. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
 - Nie przewiduje się zaprawiania bruzd wykonanych przed tynkowaniem.
10. Zgodnie z planem instalacji elektrycznych rzut przyziemia rys. nr 2 widnieje 1 oprawa SOLARIS 418PAR oraz 2 oprawy SOLARIS 418PAR z modułem awaryjnym. Brak natomiast tych opraw w przedmiarze robót w dziale oprawy oświetleniowe – parter. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z montażem brakujących opraw (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
 - Należy wycenić wg podstawy wyceny: KNR-W 5-08 0502-05 przyg. podłoża pod oprawy: 3 szt; KNR-W 5-08 0511-10 montaż opraw 4x18W: 3 szt.
11. Zgodnie z planem instalacji elektrycznych rzut przyziemia rys. nr 2 widnieje 1 oprawa zabudowana w gruncie do iluminacji elewacji. Brak natomiast tej oprawy w przedmiarze robót w dziale oprawy oświetleniowe – parter. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z montażem brakującej oprawy (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
 - Należy wycenić wg podstawy wyceny: KNR-W 1008-03 oprawa w gruncie: 1 szt.

12. W przedmiarach branży elektrycznej brak pozycji związanych z montażem wentylatorów łazienkowych z wyłącznikiem czasowym. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o brakujące pozycje (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
- Należy wycenić wg podstawy wyceny: KNNR-5 0502-01 wentylator łazienkowy z wył. Czasowym - 10 szt.
13. W dziale 3.2 „Instalacja gniazd wtykowych i oświetlenia” przedmiaru robót branży elektrycznej brak pozycji związanych z podłączeniem przewodów pod zacisk i bolce. Prosimy zatem o uzupełnienie robót o brakujące pozycje (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
- Roboty związane z podłączeniem przewodów pod zacisk i bolce ujęte są w pozycjach montażu gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych.
14. W zestawieniu materiałów w dokumentacji projektowej widnieją rury karbowe fi 16, 32, 40mm. Brak natomiast w/w rur w przedmiarach robót. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujące pozycje (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
- Rury karbowane ϕ 32 i 40 mm ujęte są w dziale „Wewnętrzne linie zasilające”, rury karbowane ϕ 16 ujęte są w dziale „Instalacja alarmu włamaniowego i pożaru” i „Instalacja telefoniczna i informatyczna”.
15. W przedmiarze robót branży elektrycznej w dziale „Instalacja telefoniczna i informatyczna” widnieje pozycja dotycząca kucia pod rury (nr 313). Brak natomiast pozycji związanych z zaprawianiem bruzd i przygotowaniem zaprawy. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
- Nie przewiduje się zaprawiania bruzd wykonywanych przed tynkowaniem.
16. W przedmiarze robót branż elektrycznej w dziale „Instalacja telefoniczna i informatyczna” brak pozycji związanych z obróbką i podłączeniem przewodów. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
- Obróbka i podłączenie przewodów ujęte są w pozycjach montażu osprzętu instalacji telefonicznej i informatycznej.
17. W zestawieniu materiałów w dokumentacji projektowej (Instalacja telefoniczna i informatyczna) widnieje rury karbowe fi 16 w ilości 30 mb. Natomiast w przedmiarze robót w poz. Nr 314 w ilości 400 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę obmiaru w/w pozycji przedmiarowej.
- Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
18. Zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej (Instalacja telefoniczna i informatyczna) jest 9 szt. gniazd telefonicznych i 3 szt. Gniazd DAT. Czyli w sumie 15 gniazd. W przedmiarze natomiast widnieje 9 szt. dziur pod puszki, 9 szt. puszek. Naszym zadaniem powinno być 15 szt. dziur pod puszki i 15 szt. puszek (poz. Nr 315 i 916). Ponadto brak pozycji związanych z montażem gniazd DATA. Prosimy

zatem o korektę przedmiary robót w dziale „ Instalacje telefoniczna i informatyczna” oraz prosimy o uzupełnienie o pozycje związane z montażem gniazd DATA (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).

- Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem materiałów, tj. 15 szt. – wykonanie otworów pod puszeki, 15 szt. – zabudowa puszek ϕ 60 oraz dodatkowo pozycję podstawy wyceny montażu gniazd DATA – KNNR 5 0308-02- 3 szt.

19. Przedmiar robót branży elektrycznej dział „ Instalacja alarmu włamaniowego i pożaru” w pozycji nr 335 widnieje 780 mb przewodu YTKSY 3x2x0,5mm². Natomiast w zestawieniu materiałów dokumentacji projektowej jest tego samego przewodu 850 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę obmiaru w/w pozycji.

- Należy wycenić zgodnie z zestawieniem dokumentacji projektowej tj. 850 m.

20. W przedmiarze robót branży elektrycznej w dziale „ Instalacja alarmu włamaniowego i pożaru” widnieje pozycja dotycząca kucia pod rury (nr 333). Brak natomiast pozycji związanych z zaprawianiem bruzd i przygotowaniem zaprawy. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).

- Jak ad. 12.

21. W przedmiarze robót branży elektrycznej w dziale „ Instalacje alarmu włamaniowego i pożaru” brak pozycji związanych z obróbką i podłączeniem przewodów. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).

- Analogicznie jak ad. 13.

22. W przedmiarze robót branży elektrycznej w dziale :Instalacja alarmu włamaniowego i pożaru” brak pozycji związanych z programowaniem, uruchomieniem centrali alarmowej i pożarowej. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).

- Należy wycenić wg podstawy wyceny: KNR AL.-01 0601-03 -2 szt.

23. Przedmiar robót branży elektrycznej dział „ Instalacja połączeń wyrównawczych” brak pozycji związanych z podłączeniem i obróbką przewodów. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót(podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).

- Należy wycenić wg podstawy wyceny KNNR 5 1203-04 - 30 szt.

24. Przedmiar robót branży elektrycznej dział „ Instalacja połączeń wyrównawczych” brak pozycja związanych z montażem szyny połączeń wyrównawczych. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).

- Ujęto w dziale :Uziemienia i instalacja odgromowa” (bednarka FeZn 25x4 mm: 12 m) poz. 356 przedmiaru.

25. Przedmiar robót branży elektrycznej dział „ Instalacja połączeń wyrównawczych” pozycja nr 353 określa montaż 4 szt. puszek zbiorczych połączeń wyrównawczych. W

zestawieniu materiałów natomiast widnieje 7 szt. w/w puszek. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

- Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem materiałów, tj. 7 szt.

26. Ponadto prosimy o określenie sposobu prowadzenia instalacji wyrównawczej (tj. czy pod tynkiem czy na tynku, czy w korytach?). Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o zakres prac związanych z układaniem przewodów instalacji wyrównawczej (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).

- Instalację przewodów wyrównawczych prowadzić na tynku w kotłowni, pod tynkiem w pozostałych pomieszczeniach.

27. Przedmiar robót dział „Uziemienie i instalacja odgromowa” poz. Nr 367 widnieje montaż 2 szt. iglic odgromowych. W zestawieniu materiałów widnieją 3 szt. iglic odgromowych. Prosimy o wyjaśnienie i korektę obmiaru robót.

- Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem materiałów, tj. 3 szt.

28. W przedmiarze robót branży elektrycznej w dziale „Pomiary” brak pozycji związanych z badaniem odcinków kabli, badaniem instalacji wyrównawczej, badaniem instalacji skuteczności zerowania. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).

- Badanie odcinków kabli i przewodów znajdują się w dziale „Przedmiary”, poz. 370, 371, 372, 373. Badanie instalacji wyrównawczej znajduje się w dziale „Uziemienia i instalacja odgromowa” poz. 369 przedmiaru. Termin „badanie skuteczności zerowania” nie istnieje w świetle przepisów już od wielu lat. Natomiast badanie samoczynnego wyłączenia ujęto w dziale „Pomiary” poz. 374, 375.

29. Zgodnie ze schematem ideowym sygnalizacji pożarowej (rys. nr 10) instalację sygnalizacji pożarowej należy wykonać przewodem YnTKSYekw 2x1x0,8mm² oraz przewodem HDGs 2x1mm². Brak pozycji związanych z układaniem, zarobieniem i podłączeniem tych przewodów w przedmiarach robót branży elektrycznej, Prosimy o wyjaśnienie uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).

- Przewód YbTKSYekw 2x1x0,8 mm² wycenić wg podstawy: KNR AT-14 0102-01: 800 m, przewód HDGs 2x1 mm² wycenić wg podstawy: KNNR-5 0205-01: 80 m.

30. Zgodnie ze schematem ideowym sygnalizacji włamania (rys. nr 11) instalację sygnalizacji włamaniowej (magistrala manipulatorów) należy wykonać przewodem YTKSY 4x2x0,5mm². Brak pozycji związanych z układaniem, zarobieniem i podłączeniem tego przewodu w przedmiarach robót branży elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).

- Przewód YTKSY 4x2x0,5mm² wycenić według podstawy KNR AT-14 0102-01: 50 m.

31. Zgodnie ze schematem rozdzielnic RG do przycisku PWP przy wejściu budynku należy ułożyć przewód HDGs 3x1,5mm². Brak pozycji związanych z układaniem, zarobieniem i podłączeniem tego przewodu w przedmiarach robót branży elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres robót (podstawa wyceny, opis pozycji, jednostka, obmiar).
- Przewód HDGs 3x1,5 mm² należy wycenić wg podstawy KNNR-5 0205-01: 30m.
32. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej na stronie urzędu dokumentacji projektowej o projekt wykonawczy konstrukcji budynku (brak zbrojenia ław fundamentowych, słupów oraz rdzeni żelbetowych, stropów, klatki schodowej, dachu itd.)
- Zamieszczono projekt konstrukcji budynku
33. Na rysunku zagospodarowanie terenu pod poz. 9 występuje studnia z kręgów betonowych. Wchodzi ona w obrys projektowanego budynku. Prosimy o określenie czy zamawiający usunie ją we własnym zakresie czy będzie to należało do wykonawcy.
- Studnię należy zasypać piaskiem- wycena zgodna z przedmiarem uzupełniającym
34. Na rysunku zagospodarowania terenu widoczne są trawniki oraz zieleń w postaci drzew i krzewów. Prosimy o określenie czy elementy te są również przedmiotem przetargu, jeśli tak to proszę o dołożenie stosowanych pozycji wraz z obmiarem.
- Projekt budowlany nie obejmuje nasadzeń krzewów, drzew i trawników. Stan terenu należy doprowadzić do należytego porządku, bez gruzu i innych pozostałości po budowie
35. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki- w projekcie bardzo lakoniczny opis.
- Załączono zestawienie stolarki
36. Prosimy o sprecyzowanie czy posadzki piętra należy uwzględnić zgodnie z kosztorysem z płytek czy też wg. projektu jako wykładzina homogeniczna na warstwie samopoziomu.
- Pozostawia się płytki na korytarzu piętra i w pomieszczeniach mokrych, w pozostałych pomieszczeniach zastosować wykładziny obiektowe- wycena zgodna z przedmiarem uzupełniającym
37. Prosimy o sprecyzowanie warstw podbudowy pod drogą oraz parkingiem – brak w dokumentacji. W kosztorysie występuje jako 25+8cm podbudowy z kruszywa naturalnego, czy nie należałoby zastosować tłucznia jako typową podbudowę drogi.
- Do kosztorysu przyjęto kruszywo 0-63mm. Tłuczeń to kruszywo grube, można takie zastosować w dolnej warstwie podbudowy
38. W dokumentacji brak szczegółowego rozwiązania wyjścia na dach dla kominiarza. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wraz z dołożeniem pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

- Uzupełniono przedmiar robót o dwie drabiny, dolna drabina- część do 2,0 m ruchoma, do chowania w pomieszczeniu technicznym, pozostała część drabiny i drabina z części niższej na wyższą – montowana na stałe.
39. Prosimy o zajęcie stanowiska odnośnie powłok malarskich konstrukcji stalowych dachu . Czy należy uwzględnić malowanie farbami zabezpieczającymi przed rdzą czy dodatkowo środkiem ogniochronnym.
- Malowanie konstrukcji stalowej tylko farbami dla zabezpieczenia antykorozyjnego. Nie przewiduje się malowania konstrukcji farbami pęczniającymi jako zabezpieczenie przeciwpożarowe.
40. Na rysunkach elewacji widoczne są w oknach balustrady. Brak w dokumentacji określenia z czego mają zostać wykonane. Prosimy o uszczegółowienie projektu wraz z podaniem pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.
- Balustrady widoczne w elewacjach w otworach drzwiowych i okiennych wykonać jako pochwyty z nierdzewnych rur fi 20mm- wycena zgodna z przedmiarem uzupełniającym
41. W udostępnionej dokumentacji na rysunku – konstrukcja budynku schematycznie pokazano elementy konstrukcji stalowej dachu jednak jest on nieczytelny gdyż brak opisu poszczególnych elementów. Występują zagadkowe S1-S5, St-1-St4, B1-B4, BU4 i Bu4'. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji z wyspecyfikowaniem poszczególnych elementów kosztorysu na roboty budowlane.
- Załączono rysunki belek
42. Poz. 16 rapówki ścian fundamentowych. Prosimy o dokonanie korekty obmiarów gdyż zgodnie z projektem mamy rapówkę dwustronną natomiast w kosztorysie jest mnożnik 1,1 do powierzchni ścian – więc jednostronnie.
- Uzupełniono przedmiar o dwustronne rapówki
43. Poz. 17 izolacja metodą smarowania. Analogicznie do poz. 16 –prosimy o dokonanie korekty.
- Skorygowano przedmiar- uzupełnienia
44. Poz. 18 izolacja metoda smarowania- druga warstwa. Analogicznie do poz. 17 – prosimy o dokonanie korekty.
- Skorygowano przedmiar- uzupełnienia
45. W kosztorysie brak wykonania pokrycia dachu części piętrowej budynku w postaci 2 razy popa termozgrzewalna – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
- Uzupełniono przedmiar
46. Poz. 40 schody na gruncie. Prosimy o dokonanie korekty pozycji kosztorysowej gdyż jest pozycja, która niewiadomo czego dotyczy, brak natomiast pozycji wykonania schodów na piętro.
- Skorygowano przedmiar
47. W kosztorysie brak pozycji dotyczących montażu uchwytów dla niepełnosprawnych. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.
- Uzupełniono przedmiar

48. W kosztorysie brak wykonania sufitu podwieszonego jako warstwę dolną pokrycia dachu części piętrowej budynku. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarami.

- Uzupełniono przedmiar

49. W kosztorysie brak boniowania elewacji. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

- Uzupełniono przedmiar

50. W kosztorysie brak balustrad widocznych na elewacji budynku. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

- Uzupełniono przedmiar

51. Na elewacji południowej widnieje fasada szklana, która nie jest uwzględniona w przedmiarze robót. Czy należy ją wycenić? Jeśli tak to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji oraz obmiaru tej fasady do przedmiaru robót. Prosimy także określić rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana.

- Uzupełniono przedmiar

52. Brak w przedmiarze robót drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych 0,6x2,3+0,9x2,3 i 0,9x2,3+0,9x2,3. Brakuje też drzwi o wym. 0,9x2,0 6 szt. i 0,8x2,0 2 szt. Czy należy ją wycenić? Jeśli tak to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

- Uzupełniono przedmiar

53. Prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

- Załączono zestawienie stolarki.

54. W opisie technicznym w punkcie 3.5.2 widnieje opis „beton do ław fundamentowych C 16/20 (B20), zbrojenie w/g rysunku konstrukcji”, brak jest rysunku konstrukcji. Prosimy o załączenie rysunków konstrukcji i zestawienie zbrojenia do fundamentów, podciągów belek, wieńców i schodów.

- Załączono rysunki

55. Prosimy o wyjaśnienie z przedmiaru: w poz. 203 obmiaru dla zaworu grzejnikowego termostatycznego o śr. nom. Do 15 mm wynosi 0,00. Prosimy o podanie obmiaru w tej poz. lub informacji czy należy wycenić tę pozycję.

- Uzupełniono przedmiar

56. Poz. 128 przedmiaru robót dotyczy przygotowania podłoża pod cokoliki płytowe z kamieni sztucznych- 138,24 mb. Brak pozycji dotyczącej ułożenia cokolików. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

- Uzupełniono przedmiar

57. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienia stolarki okiennej (z zaznaczeniem kwater uchylno-rozwieranych) oraz drzwiowej.

- Załączono zestawienie stolarki

58. W przedmiarze robót brak kołkowania styropianu przy dociepleniu. Prosimy o uzupełnienie.

- Uzupełniono przedmiar

59. Na rysunku elewacji widoczne są balustrady przy oknach. Czy należy je uwzględnić w ofercie. Jeśli tak to w jakiej ilości i z jakiego materiału mają być wykonane.

- Odpowiedź jak w pytaniu nr 40.

60. Prosimy o podanie jaką ilość grzejników i jakie należy przyjąć w poz. 209 kosztorysu (Dostawa grzejników). Z poz. 206, 207 i 208 wynika że grzejników winna być (6,11,15) szt 32, z rysunków w sumie 31 i są to różne grzejniki.

- Ilość grzejników - zestawienie jest podane w zestawieniu materiałów do kosztorysu i takie ilości i rodzaj zastosować. Przyjąć do kosztorysu 32 szt grzejników.

Powyższe wyjaśnienia stosować razem z załączonym uzupełniającym przedmiarem. Wyceniony przedmiar uzupełniający uwzględnia potrącenia i dodatki, należy go dołożyć do kosztorysu ofertowego w wersji zgodnej ze SIWZ. W części elektrycznej należy dołożyć brakujące pozycje lub materiały zgodnie z odpowiedziami na poszczególne pytania. Brakujące pozycje z przedmiaru elektrycznego należy dołożyć na końcu kosztorysu podstawowego, przed kosztorysem dodatkowym (z przedmiaru uzupełniającego).

Wójt Gminy Koszęcin
mgr inż. Grzegorz Ziaja