
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P 4. - ZAD. IV CZ ĘŚĆ B
ADRES INWESTYCJI : STRZEBIN I PRĄDY GM. KOSZĘCIN
INWESTOR : URZĄD GMINY KOSZĘCIN
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW 10 42-286 KOSZĘCIN
BRANŻA : SANITARNA KOD CPV 45231

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEPOMPOWNIĄ - ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.I-II 94.08	m ³ m ³	 94.080	
				RAZEM	94.080
2	KNR 2-01 d.1 0322-04	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 89.6	m ² m ²	 89.600	
				RAZEM	89.600
3	KNR 2-01 d.1 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 84.57	m ³ m ³	 84.570	
				RAZEM	84.570
4	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 84.57	m ³ m ³	 84.570	
				RAZEM	84.570
5	KNR 2-01 d.1 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II 9.51	m ³ m ³	 9.510	
				RAZEM	9.510
2		PRZEPOMPOWNIĄ - ROBOTY MONTAŻOWE			
6	KNR 2-01 d.2 0610-10	Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
7	KNR 2-18 d.2 0607-01	Deskowanie ław fundamentowych 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 2-18 d.2 0601-02	Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste 0.162	t t	 0.162	
				RAZEM	0.162
9	KNR 2-18 d.2 0604-02	Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14 mm 0.162	t t	 0.162	
				RAZEM	0.162
10	KNR 2-18 d.2 0609-01	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe 1.8	m ³ m ³	 1.800	
				RAZEM	1.800
11	KALKULA- d.2 CJA WLAS- NA	Dostawa i montaż prefabrykowanej przepompowni ścieków P2 - V2-10-050- 002YG-MDN/5 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-01 d.2 0312-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.I- II) 4	dół. dół.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
14	KNR 2-02 d.2 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR 2-02 d.2 1802-02	Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na słupkach stal.z rur o śr.70 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołów 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 2-25 d.2 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształ- towników stalowych - budowa 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-31 d.2 0203-01	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grub.po za- gęszcz.12 cm 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR 2-31 d.2 0203-03	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grub.po za- gęszcz.8 cm 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000