

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
2	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych YAKY4x35 na dnie wykopu 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-10 0505-02	Obróbka kabla YAKY4x35 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 5-10 1106-01- analogia	Montaż szafy zasilająco sterowniczej RZS i zestawu złączowo pomiarowego ZP1 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-01 0704-0102	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 5-08 0613-02	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 2 m - grunt kat III 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych YAKY4x35 na dnie wykopu	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 5-10 0505-02	Obróbka kabla YAKY4x35	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 5-10 1106-01- analogia	Montaż szafy zasilająco sterowniczej RZS i zestawu złączowo pomiarowego ZP1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-01 0704-0102	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 5-08 0613-02	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 2 m - grunt kat III	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000