

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI P-2
ADRES INWESTYCJI : KOSZĘCIN UL.CIESZOWSKA
INWESTOR : URZĄD GMINY KOSZĘCIN
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



Data opracowania
LUTY 2007

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli YAKY4x35mm w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
2	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
3	KSNR 5 0802-01	Układanie ręczne kabli YAKY 4X35 MM rurach w rurach osłonowych 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
4	KSNR 5 0101-01	Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A Analogia - złącze przyłączowo - pomiarowe ZP-1 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5 0907-02	Montaż uziemień - uziomy powierzchniowe FE/Zn25x3 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
6	KSNR 5 0907-04	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. I-II Analogia - uziom pionowy z rur stalowych 25 mm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	KSNR 5 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych Analogia - montaż ograniczników przepięć GXO-0-0,28/5 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000