
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ PRZEPOMPOWNI P - 3
ADRES INWESTYCJI : KOSZĘCIN UL. LUBLINIECKA
INWESTOR : URZĄD GMINY W KOSZĘCINIE
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



Data opracowania
LUTY 2007

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x35 o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KSNR 5 0802-01	Układanie ręczne kabli YAKY 4x35 wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KSNR 5 0101-01	Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A Analogia - montaż złącza kablowego ZP-1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5 0907-02	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III - bednar- ka Fe/Zn25x3mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KSNR 5 0907-04	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. I-II Analogia - uziom pionowy z rur o sr. 25 mm wbijanych w grunt	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KSNR 5 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych Analogia - montaż przebieg typu GXO - O,28/5	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000