

Książka Przedmiarów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE - KASA BILETOWA					
1	KNKRB 03 0601-01-050	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach i pilastrach			
		(2,10*2,26)*4-5,07	m2	13,91	
		2,10*0,80*2	m2	3,36	
		0,29*2,26*2	m2	1,31	
		0,29*1,46*2	m2	0,85	
		0,29*1,32	m2	0,38	
		2,10*1,00	m2	2,10	
		0,42*1,46*4	m2	2,45	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	24,37	
				RAZEM	24,37
2	KNKRB 03 0306-01-050	Wykucie z muru z cegły różnych elementów na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej			
		1,04*1,54+1,04*1,65+1,95*0,90	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
3	KNKRB 03 0604-0101-050	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych o powierzchni do 5 m2 w kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej (wapno suchogazszone)			
				RAZEM	24,37
4	KNR 2-02 0406- 01-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murlaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.			
				RAZEM	0,18
5	KNR 2-02 0406- 03-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, ramy górne i płatwie, o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.			
				RAZEM	0,09
6	KNR 2-02 0407- 03-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.			
				RAZEM	0,04
7	KNR 2-02 0408- 03-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykle o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.			
				RAZEM	0,19
8	KNR 2-02 0410- 04-050	Ołaczenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm.			
		2,80*2,74*2	m2	15,34	
				RAZEM	15,34
9	KNR 2-02 0504- 05-050	Pokrycie dachów w łuskę, dachówką ceramiczną karpiówką.			

				RAZEM	15,34
10	KNR 2-02U 0517-02-040	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10 cm z blachy ocynkowanej grubości 50 mm (Orgbud W-wa)			
				RAZEM	5,60
11	KNR 2-02U 0519-02-040	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm, z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm (Orgbud W-wa)			
				RAZEM	4,40
12	KNR 2-02U 1025-0401-050	Okna o powierzchni ponad 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z osadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa)			
		STAŁE	m2		
		1,04*1,54	m2	1,60	
		DLA KASY Z MAŁYM OKIENKIEM	m2		
		1,04*1,54	m2	1,60	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
13	KNR 2-02U 1026-05-050	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych			
		1,95*0,90	m2	1,76	
				RAZEM	1,76
14	KNR 2 1902- 010-050	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metodą lekką "ATLAS STOPPER", przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub. 1,5 mm BEZ DOCIEPLENIA - TYNK MOZAIKOWY SZLACHETNY			
				RAZEM	24,37
15	KNR 2-02U WL- 050	Elementy wykończenia boazerii ANALOGIA			
		3,66*1,70+1,37	m2	7,59	
				RAZEM	7,59
NAWIERZCHINIE NA DROGACH I ULICACH ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE PRZY KASIE OD ULICY SPORTOWEJ					
16	KNR 2-31 0812- 01-060	Rozebranie ław z kruszywa pod krawężniki			
		11,30*0,20*0,10	m3	0,23	
				RAZEM	0,23
17	KNR 2-31 0813- 01-040	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej			
				RAZEM	11,30
18	KNR 2-31 0814- 01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej			
				RAZEM	17,30