

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WEJŚCIE DO PIWNICY			
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzy-	m ³		
d.1	0302-01	niowymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)	m ³	5.000	
		5		RAZEM	5.000
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	0.37	m ³	0.370	
				RAZEM	0.370
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go-	m ²		
d.1	0604-03	rażo - pierwsza warstwa	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5.000
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go-	m ²		
d.1	0604-04	rażo - druga i następna warstwa	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5.000
5	KNR-W 2-	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zasto-	m ³		
d.1	02 0202-01	sowaniem pompy do betonu	m ³	3.000	
		3		RAZEM	3.000
6	KNR-W 2-	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego	m ³		
d.1	02 0208-01	obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.900	
		0.9		RAZEM	0.900
7	KNR-W 2-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.1	02 0259-02	żebrowane	t	0.300	
		0.3		RAZEM	0.300
8	KNR-W 2-	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	02 0101-06	4.2	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
9	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach po-	m ²		
d.1	0901-01	ziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	14.030	
		14.03		RAZEM	14.030
10	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach po-	m ²		
d.1	0902-01	ziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	14.030	
		14.03		RAZEM	14.030
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane	m ²		
d.1	0603-01	na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	14.030	
		14.03		RAZEM	14.030
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane	m ²		
d.1	0603-02	na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	14.030	
		Krotność = 2		RAZEM	14.030
		14.03			
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	16.500	
		16.5		RAZEM	16.500
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	16.500	
		16.5		RAZEM	16.500
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.1	0114-01	zagęszczeniu 20 cm	m ²	16.500	
		16.5		RAZEM	16.500
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce	m ²		
d.1	0511-01	piaskowej	m ²	16.500	
		16.5		RAZEM	16.500
17	KNR 2-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym	m		
d.1	1209-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 2- 18 0529-05 wycena in- dywidualna	Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach- dostawa i mon- taż kratki ściekowej z osadnikiem- kalkulacja indywidualna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ODWODNIENIE			
19 d.2	KNR 2-01 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
		75.6	m ³	75.600	
				RAZEM	75.600
20 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		75.6	m ³	75.600	
				RAZEM	75.600
21 d.2	KNR-W 2- 18 0408-01 analogia	Ułożenie peszla drenarskiego w otulinie PVC 100 mm- kalkulacja indywi- dualna	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000