

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
0.001	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,116		km
0.002	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1.km, koparka 0,60.m3, grunt kategorii III, samochód 5-10.t pod jezdnie po 1 m obustronnie (1x0,15/x2x116,5 mb R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	34,95		m3
0.003	KNR 201/218/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60.m3, grunt kategorii III pod przykanaliki i studzienki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6,9		m3
0.004	KNR 401/208/1	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05.m2, beton żwirowy, grubość do 10.cm	6		szt
0.005	KNR 228/506/3	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn.200.mm	4,00		m
0.006	KNR 228/501/8	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem	1,90		m3
0.007	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,90		m3
0.008	KNR 218/625/2	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi.500.mm z osadnikiem bez syfonu	3		szt
0.009	KNR 218/712/6	Izolacja rur betonowych i żelbetowych abizolem, zewnętrznych powierzchni, dwukrotnie, rura Fi.500.mm	4,5		m
0.010	KNR 228/501/8	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem	3,62		m3
0.011	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3,62		m3
0.012	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	667,3		m2
0.013	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15.cm	233,0		m2
0.014	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10.cmX644m2	64,4		m3
0.015	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	644,0		m2
0.016	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3.cm	620,7		m2
0.017	KNR 231/310/8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych, smołowe, dodatek za każdy dalszy 1.cm grubości warstwy	620,7	2,00	m2
0.018	KNR 231/801/7	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna-frezowanie nawierzchni asfaltowej grubością 4 cm z odwozem na odległość do1km	9,72		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
0.019	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,38		m3
0.020	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	116,5		m2