

Koszęcin.13.07.2010 r.

WYJAŚNIENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT ULICY KOPERNIKA W KOSZĘCINIE

Dotyczy ;postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej ulicy Kochcickiego i Kopernika w Koszęcinie gmina Koszęcin nr. postępowania 441/13/2010.

Przedmiary ul Kopernika.

Pozycja nr 28 błędny opis przedmiotu :

Jest KNR 218/712/9 Podłoża z kruszyw naturalnych ,o grubości 10 cm,piasek 1,1mx 110 md=121,00 m2. Ilość 4,5.

Winno być Knr 218/712/9 Izolacja rur betonowych i żelbetonowych abizolem,zewnętrznych powierzchni dwukrotnie, rura fi 1000mm ilość 4,5 m

Pozycja nr 44 błędny opis przedmiotu :

Jest KNR 231/310/2 ławy betonowe z oporem 0,045 m3/220,1 mb ilość 616,4m2 krotność 2.

Winno być KNR 231/310/2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych, asfaltowa, dodatek za każdy 1 cm grubości warstwy. Ilość 616,4 m2 krotność 2

Przedmiary ul. Kochcickiego.

Pozycja 39 błędna podstawa wyceny

Jest KNR231/310/2 ławy betonowe pod krawężniki,betonowe z oporem 0,045 m3/220,1 mb ilość 9,9 m2.

Winno być KNR 231/402/4 ławy betonowe pod krawężniki z oporem 0,045 m3/220,1 mb ilość 9,9 m3

Z up. WÓJTA
mgr Piotr Kozłowski
SEKRETARZ GMINY