

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0201-05	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm - podjazd do posesji oraz przyczółki 24.06	m ³ m ³	 24.060	
				RAZEM	24.060
2	KNR 15-01 0206-04	Rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z mechanicznym wydobywaniem rur 27	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR 15-01 0202-02	Ręczna rozbiórka murów układanych na zaprawie cementowej - przyczółki murowane 3.45	m ³ m ³	 3.450	
				RAZEM	3.450
4	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km 44.52	m ³ m ³	 44.520	
				RAZEM	44.520
5	KNR-W 2-01 0217-02	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m 330	m ³ m ³	 330.000	
				RAZEM	330.000
6	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II 330	m ³ m ³	 330.000	
				RAZEM	330.000
7	KNR 15-01 0209-02	Rozbiórka umocnień z kieszek faszynowych pojedynczych o śr. 15 cm Krotność = 2 294	m m	 294.000	
				RAZEM	294.000
8	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 10 km - faszyzna z rozbiórki 5.67	mp mp	 5.670	
				RAZEM	5.670
9	KNR 2-18 0511-10 analogia	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Witros' o śr. 1400 mm uszczelniane uszczelką gumową 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 2-11 0208-06	Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp. - beton kl. B 25 28	m ³ m ³	 28.000	
				RAZEM	28.000
11	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III 823.2	m ² m ²	 823.200	
				RAZEM	823.200
12	KNR 2-01 0517-02 analogia	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elementów na ławie z pospółki lub piasku - szerokość dna 1m materiał; ażury: (norma 1,67szt./m) 294	m m	 294.000	
				RAZEM	294.000
13	KNR 2-01 0520-01 analogia	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - ażury 60x40x10cm ułożone na geowłókninie i pospółce 352.8	m ² m ²	 352.800	
				RAZEM	352.800
14	KNR 9-11 0402-01	Wzmocnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 5 cm pasem szerokości 80 cm - Geosystem G5 500 x 500 x 50 mm 470.4	m ² m ²	 470.400	
				RAZEM	470.400
15	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub warstwy humusu 5 cm 470.4	m ² m ²	 470.400	
				RAZEM	470.400