

Lubliniec dn. 18.12.2008 roku

Nasz znak: ZECz/RD3/ZS3/JS/9859/2008

Urząd Gminy Koszęcin

ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 KOSZĘCIN

Dotyczy: *przebudowy słupa linii napowietrznej 0,4 kV kolidującego z projektowaną inwestycją*

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 02.12.2008 roku (data wpływu do ENION GRUPA TAURON S.A. 09.12.2008 roku) informujemy, że wyrażamy zgodę na przebudowę słupa linii napowietrznej 0,4 kV, z którym koliduje projektowana inwestycja: droga dojazdowa do działek budowlanych przy ulicy Zielonej w miejscowości Rusinowice.

Realizacja przebudowy uzależniona jest od podpisania Porozumienia, którego projekt dołączony został do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostały szczegółowe warunki realizacji przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych - w zakresie przebudowy słupa linii napowietrznej 0,4 kV - na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:


1. Dokumenty identyfikujące odbiorcę jako stronę umowy:
 - a) dowód osobisty właściciela firmy lub dowód osobisty pełnomocnika firmy + pełnomocnictwo,
 - b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego,
 - c) umowę spółki (dotyczy spółki cywilnej),
 - d) decyzję o nadaniu NIP i REGON,
 - e) numer konta bankowego firmy.
2. Tytuł prawny upoważniający do dysponowania obiektem.

Inwestor zobowiązany jest do pozostawienia w ENION GRUPA TAURON S.A. oryginałów lub kserokopii ww. dokumentów. W przypadku załączania kserokopii, należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z Działem Rozwoju i Utrzymania Sieci w Rejonie Dystrybucji Lubliniec, nr tel. (034) 351-53-41.

Załączniki:
Zał. nr 1 – projekt Porozumienia

K/o:
1 x ZS3 a/a

Kierownik
Wydziału Zarządzania Siecią

mgr inż. Wilhelm Ślinka

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

budowa drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ulicy Zielonej w miejscowości Rusinowice

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku ENION GRUPA TAURON S.A.:

1. Słup nr 168 linii napowietrznej 0,4 kV przy ulicy Zielonej w miejscowości Rusinowice przebudować na odpowiedni, poza terenem projektowanej drogi dojazdowej do działek budowlanych.
Istniejąca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Rusinowice 4 Zielona (S-1061).
W sieci 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Rusinowice 4 Zielona (S-1061) istnieje układ TT.
2. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji Lubliniec oraz uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne.
3. Wszelkie dane dotyczące istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska w Rejonie Dystrybucji Lubliniec. Szczegóły związane z przebudową należy uzgodnić na etapie projektowania.
4. Projekt przebudowy winien być wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym i uzgodniony przez ZUDP, jeżeli jest to wymagane. W przypadku konieczności prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez grunty osób trzecich, Inwestor winien uzyskać odpowiednie zezwolenia lub zgody właścicieli gruntów na usytuowanie i użytkowanie przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych, na drukach obowiązujących w ENION GRUPA TAURON S.A.
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach ENION GRUPA TAURON S.A.
6. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych na czas wykonywania niezbędnych prac.
7. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością ENION GRUPA TAURON S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
8. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację techniczną i prawną zgodną z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Kierownik
Wydziału Zarządzania Siecią
mgr inż. Włodzisław Glinka