

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (8.53+4.55+4.8+4.86+4.97+8.39+6.55)*2.3	m ² m ²	 98.095	
				RAZEM	98.095
2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 4.4+3.2+1.8+1.75+1.8+1.6+2.95	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 98.095	m ² m ²	 98.095	
				RAZEM	98.095
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 98.095	m ² m ²	 98.095	
				RAZEM	98.095
5	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 98.095	m ² m ²	 98.095	
				RAZEM	98.095
6	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 17.5	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.5	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
8	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 17.5	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500