

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 1.00	aparat aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0404-05	Główny wyłącznik prądu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 0511-01	Oprawy świetłówe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x40 W 4.00	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm ² wciągane do rur 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
17	KNNR 5 0206-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane n.t. na betonie 56	m m	56.000	
				RAZEM	56.000
18	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe 12.00	m m	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
20	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000