

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej 9.1+23.65+21.2+14.65+24.25+5.4+27.7+7+7.8	m m	 140.750	
				RAZEM	140.750
2	KNNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej 6.2+4.2*2+6.2+8.8*2+9.2*2+4.2*3	m m	 69.400	
				RAZEM	69.400
3	KNNR 5 0103-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie 69.4	m m	 69.400	
				RAZEM	69.400
4	KNNR 5 0112-03 analogia	Puszki instalacyjne uniwersalne w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej - puszki kontrolne 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe 69.4	m m	 69.400	
				RAZEM	69.400
6	KNNR 5 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0.78+0.44*3+0.89+0.64*3+0.63	m ² m ²	 5.540	
				RAZEM	5.540
12	KNR-W 2-02 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m ² osadzone w ścianach 0.78+0.44*3+0.89+0.64*3+0.63	m ² m ²	 5.540	
				RAZEM	5.540
13	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników 70.375	m ² m ²	 70.375	
				RAZEM	70.375
14	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik okapowy 140.75	m m	 140.750	
				RAZEM	140.750
15	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 70.375	m ² m ²	 70.375	
				RAZEM	70.375
16	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70.375	m ² m ²	 70.375	
				RAZEM	70.375