

URZĄD GMINY KOSZĘCIN

ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin



tel. 034 3576 100
fax. 034 3576 108

www.koszecin.pl

e-mail: koszecin@koszecin.pl

Koszęcin, 08.04.2011r.


Nr IZ 271.2.2011

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Koszęcinie”.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jakiego typu połączenia elementów betonowych przewiduje Zamawiający dla studni ø 1200 mm – na uszczelkę czy na felc.
 - Należy przyjąć połączenie elementów betonowych na uszczelkę.
2. Pozycja 35 i 36 przedmiaru robót – proszę określić odległość na jaką Zamawiający przewiduje odwóz gruzu z terenu rozbiórki.
 - Pozycja 35 bez zmian.
 - Pozycja 36 należy przyjąć krotność 5.
3. Przedmiar robót – pozycja nr 1. Podstawa wyceny wg KNR nie dotyczy opisu pozycji nr 1. Czy do rozliczenia zastosować podstawę wyceny z właściwym dla niej opisem.
 - Do rozliczenia należy zastosować podstawę wyceny z właściwym dla niej opisem tj.: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R=0,955 M= 1,000 S=1,000.
4. Proszę o podanie wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu.
 - Wymagany wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 0,97$.

5. Czy w przypadku gdy zagęszczenie gruntu rodzimego nie jest możliwe, aby uzyskać wymaganą wartość wskaźnika zagęszczenia, Inwestor przewiduje rozpisanie robót dodatkowych – wymianę gruntu.
- Inwestor przewiduje wystąpienie robót koniecznych, jednakże przyjęcie sposobu rozwiązania jak i zakresu robót nastąpi w momencie wystąpienia określonego problemu.
6. Zgodnie z punktem 5.4 specyfikacji technicznej dla przewodu powyższej średnicy 0,5 m dla gruntów nawodnionych przewiduje się wykonanie betonowych fundamentów. W związku z brakiem dokumentacji geologicznej czy w przypadku wystąpienia gruntów nawodnionych Inwestor będzie wymagał od Wykonawcy wykonania ławy fundamentowej. Jeśli tak proszę o ujęcie tych robót w przedmiarze.
- Zgodnie z posiadaną wiedzą nie występują grunty nawodnione na wysokości posadowienia rurociągu. W związku z powyższym nie zakłada się wykonania ławy fundamentowej na tym etapie i ujęcie jej w przedmiarze.
7. Proszę określić termin zakończenia robót gdyż według SIWZ pkt.1.4 jest to 30.09.2011, a według formularza ofertowego 15.10.2011r.
- Obowiązujący termin zakończenia tj.: 30.09.2011r.
8. Zgodnie z punktem 2.2 STWIOR do wyceny należy przyjąć Rury betonowe typu WIPRO fi 800 mm,
Klasy drugiej.


WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja