

URZĄD GMINY KOSZĘCIN

ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin



tel. 034 3576 100
fax. 034 3576 108

www.koszecin.pl

e-mail: koszecin@koszecin.pl

Koszęcin, 08.04.2011r.

Nr IZ 271.3.2011


Dot. Przetargu nieograniczonego na „Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Św. Trójcy w Koszęcinie”.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jakiego typu połączenia elementów betonowych przewiduje Zamawiający dla studni $\varnothing$ 1200 mm – na uszczelkę czy na uszczelkę.
 - Należy przyjąć połączenie elementów betonowych na uszczelkę.
2. Pozycja 23 i 24 przedmiar robót – proszę określić odległość na jaką Zamawiający przewiduje odwóz gruzu z terenu rozbiórki.
 - Pozycja 23 bez zmian.
 - Pozycja 24 należy przyjąć krotność 5.
3. Proszę o podanie wielkości wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu.
 - Wymagany wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 0,97$.
4. Czy w przypadku gdy zagęszczenie gruntu rodzimego nie jest możliwe, aby uzyskać wymaganą wartość wskaźnika zagęszczenia, Inwestor przewiduje rozpisanie robót dodatkowych – wymianę gruntu.
 - Inwestor przewiduje możliwość wystąpienia robót koniecznych, jednakże przyjęcie sposobu rozwiązania jak i zakresu robót nastąpi w momencie wystąpienia określonego problemu.
5. Proszę określić termin zakończenia robót gdyż według SIWZ pkt.4 jest to 30.09.2011 a według formularza ofertowego 15.10.2011.

- Obowiązujący termin zakończenia tj. : 30.09.2011r.

6. Zgodnie z punktem 2.2 STWIOR do wyceny należy przyjąć Rury betonowe typu WIPRO fi 400 mm, Klasy drugiej.


WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja