

URZĄD GMINY KOSZĘCIN

ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin



tel. 034 3576 100
fax. 034 3576 108

www.koszecin.pl

e-mail: koszecin@koszecin.pl

Koszęcin, 22.08.2011r.

Nr IZ 271.8.1.2011

WYJAŚNIENIA DO SWIZ PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Kto będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli koszty związane z zajęciem będzie ponosił wykonawca, to proszę określić, które z dróg są powiatowe, wojewódzkie, a które gminne. Proszę o określenie długościowe zajęcia tych dróg. Czy za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej będą pobierane opłaty, jeżeli tak to, w jakiej kwocie? Prosimy o podanie, jakiego rodzaju nawierzchnie są na drogach, w których prowadzone będą roboty.

- Wykonawca poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogi na czas wykonywania robót w pasie **drogi powiatowej** o długości 1788 mb dla kanalizacji grawitacyjnej fi 200, oraz długości 308,5 mb dla kanalizacji tłocznej. Wykonawca winien przyjąć do obliczenia wartości koszt 1 m2 zajęcia pasa drogowego wg uchwały nr 229/XIX/2004 –załącznik.
 - Wykonawca poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogi na czas wykonywania robót w pasie **drogi będącej własnością PKP** ul. Dworcowa o długości 242,5mb dla kanalizacji grawitacyjnej, oraz długości 180 mb dla kanalizacji tłocznej, oraz pod przepompownię ścieków Wykonawca winien ustalić aktualny koszt zajęcia 1 m2 pasa gruntu i przyjąć do obliczenia wartości, gmina nie posiada aktualnych stawek za zajęcie gruntu na zabudowę obcych urządzeń w pasie władania PKP.
 - W pasie drogi gminnej nie będą pobierane opłaty.
- Nawierzchnie dróg zarówno w drodze powiatowej jak i będącej własnością PKP są o nawierzchni asfaltowe.

2. Proszę o sprostowanie wymagania w stosunku do zakończenia studni rewizyjnej fi 1200 i fi 1000 mianowicie wg opisu do projektu bud. studnie mają być zakończone płytą żelbetową z włożem żeliwnym klasy D40T, natomiast w uzupełnieniu do przedmiaru piszą Państwo o zakończeniu konusem.

- studnie rewizyjne ϕ 1200 i ϕ 1000 należy zakończyć konusem z zastosowaniem włazu żeliwnego typu ciężkiego, klasy D40T.

3. Na profilach kanalizacji sanitarnej oraz w projekcie budowlanym mowa jest o studniach odprowadzających oraz studniach rozprężnych, natomiast w przedmiarze robót takie nie są ujęte. Czy wykonawca ma doliczyć koszt zakupu i posadowienia takich studni?

- Wykonawca nie dolicza kosztów zakupu i posadowienia takich studni – wycenie podlegają wyłącznie pozycje zgodnie z przedmiarem.

4. Czy zamawiający przewiduje wymianę gruntu na całości prowadzenia robót? Z jakiej odległości należy przyjąć transport gruntu do wymiany?

- Wymiana gruntu zgodnie z przedmiarami. W pozycjach gdzie zapisano 50% materiału pochodzi z wykopu tj. należy zakupić i wycenić 50% materiałów do podsypki i obsypki przewidzianych w przedmiarach. Gmina nie posiada gruntu do wymiany, dlatego Wykonawca winien przy wycenie przewidzieć odległość dowozu materiału do wymiany według rozeznania własnego co powinno być uwzględnione przy wycenie danej pozycji.

Dla informacji najbliższa wytwórnia pisaku znajduje się w miejscowości Hadra.

5. Czy na projektowanym zadaniu istnieje możliwość napotkania w gruntach skał?

- Na terenie objętym budową kanalizacji nie występują skały.

6. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności długości kanalizacji na „Budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń i Prądy”. W SIWZ w pkt. 1.3 długości kanalizacji grawitacyjnej PVC ϕ 200 mm wynosi 4 869,07 mb, natomiast w opisie technicznym w pkt. 1.6. długość kanalizacji grawitacyjnej PVC ϕ 200 mm wynosi 6 826,50 mb. W SIWZ w pkt. 1.3 długość przykanalików PVC ϕ 160/200 mm wynosi 2 332,05 mb /260 sztuk/, natomiast w opisie technicznym w pkt. 1.12 długość przykanalików wynosi 2 801,50mb. W związku z powyższym, proszę o podanie, których odcinków ulic nie obejmuje zakres w/w przetargów.

- Do wyceny należy przyjąć zakres wynikający z przedmiarów. Jest to wynik częściowego zrealizowanego zadania ujętego całościowo w opisie technicznym dla zadania IV cz. B

7. Przedmiar robót kanał sanitarny grawitacyjny

Poz. 38 krotność jest zapisana 681,20 winno być krotność 1. Podana wartość 681,20 związana jest z ilością gruntu przewidzianego do odwozu.

Poz. 61 krotność jest zapisana 27 4869, winno być krotność 27, natomiast podana wartości 4869, odnosi się do powierzchni na jakiej ma być wykonana podsypka.

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziaja