

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,529		km
0.002 KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej	713,00		m
0.003 KNR 405/411/1	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średn. 500 mm z osadnikiem i syfonem	10,00		kpl
0.004 KNR 402/232/2	Demontaż rury betonowej kielichowej, i·200·mm	15,00		m
0.005 KNR 231/801/7	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t wykop pod krawężnik, pod stdzienki ściekowe ,przykanaliki 81,5 + 23,4+16,2	121,6		m2
0.006 KNRW 201/210/6	Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5·km przyczepami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5·km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV poz.3 i 4	121,1	8,00	m3
0.007 KNR 401/208/1	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 10·cm	5,00		szt
0.008 KNR 228/501/4 (1)	podłoża z kruszyw naturalnych o grubości 10 cm, piasek pod przykanaliki /22,5x0,6/=13,5	13,5		m2
0.009 KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,35		m3
0.010 KNR 228/506/3	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm	22,5		m
0.011 KNR 228/501/9 (1)	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek z zasypaniem wykopu przykanaliki	14,14		m3
0.012 KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	14,11		m3
0.013 KNR 228/501/5 (2)	Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, pospółka pod kratki ściekowe 15X1,2X1,2	21,6		m2
0.014 KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3,24		m3
0.015 KNR 218/625/2	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu	15,00		szt
0.016 KNR 218/712/6	Izolacja rur betonowych i żelbetowych abizolem, zewnętrznych powierzchni, dwukrotnie, rura Fi·500·mm/kratki ściekowe 15x1,5	22,5		m
0.017 KNR 228/501/9 (1)	Obsypka studzienek/kratki ściekowe	20,16		m3
0.018 KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III/kratki ściekowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	20,16		m3
0.019 KNR 231/801/7	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4·cm z odwiezieniem na 1 km	2 869,15		m2
0.020 KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	3 268,11	1,25	m2
0.021 KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość frakcji 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	3 268,11		m2
0.022 KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	3 268,11	-3,00	m2
0.023 KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	3 268,11		m2
0.024 KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	3 268,11		m2
0.025 KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	3 268,11	3,00	m2
0.026 KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 0,058m3/mbx905,90	52,54		m3
0.027 KNR 231/403/5	Krawężniki betonowe, wtopione 15x20cm na podsypce cementowo-piaskowej	905,90		m
0.028 KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	1		szt
0.029 KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	25		szt
0.030 KNR 201/505/2	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV 905,90 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	905,90		m2