

URZĄD GMINY KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin



tel. 034 3576 100
fax. 034 3576 108

www.koszecin.pl

e-mail: koszecin@koszecin.pl

Koszęcin, 12.09.2011r.

Nr 271.10.1.2011

Dot. Przetargu na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń i Prądy”.

Wyjaśnienia do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

1. Które odcinki kanalizacji grawitacyjnej zostały wykonane lub należy wykonać, gdyż występują rozbieżności w długościach sieci i przyłączy pomiędzy przedmiarem, a projektem.
 - Rozbieżności w zakresie długości sieci i przyłączy pomiędzy przedmiarem, a projektem wynikają z różnicy pomiędzy zakresem wykonanym a zakresem do realizacji. W związku z powyższym należy dokonać wyceny zgodnie z przedmiarami. Odcinki wykonane są zlokalizowane na różnych ulicach. W całości została wykonana ulica Poprzeczna, natomiast w częściach ulica: Kosmonautów, 1 Maja, Piaskowa, Dworcowa, Zielona, Bema, Wąska, Muszera, Lompy, Krzywa.
2. W przedmiarach kanalizacji tłocznej P3-SR3 i P4-SR4 brak pozycji dotyczących montażu studni rozprężnych fi 1200 -1 szt., w każdym zadaniu wg projektu.
 - Nie należy dokładać pozycji, wycenić zgodnie z przedmiarami.
3. Przedmiary przewidują odtworzenie dróg w śladzie prowadzonych robót. Czy Zamawiający przewiduje opłatę za wykonanie nawierzchni w przypadku, gdy Zarządca dróg nakaże odtworzyć ją np. na całej szerokości jezdni lub w pasie prowadzonych robót.
 - Zamawiający przewiduje dopłatę za wykonanie nawierzchni w przypadku, gdy Zarządca drogi nakaże odtworzyć ją np. na całej szerokości dróg lub w pasie prowadzonych robót.

4. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 5 w przedmiarach – zasilanie przepompowni P3, P4 poz. 5 wg katalogu odpowiada montażowi muf przelotowych, a nie obróbce kabli w związku z powyższym będą występowały inne nakłady RMS niż w rzeczywistości. Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu szczegółowego w oparciu o normy przedstawione w przedmiarach bez zmian nakładów w pozycjach z wyjątkiem kalkulacji własnej i analogii.

- Należy wycenić przez analogię według KNNR5 0726-10.

5. W przedmiarze przepompowni ścieków P4 w pozycji 11 występuje przepompownia P2-V2-10-050-002YG-MDN/5, czy należy rozumieć, że jest to błąd pisarski i jest to nazwa przepompowni P4.

- P2-V2-10-050-002YG-MDN/5 – jest to błąd pisarski i jest to nazwa przepompowni P4.

Zapis poz. 11 przedmiaru robót dla przepompowni ścieków P4 powinien brzmieć - Dostawa i montaż prefabrykowanej przepompowni ścieków P4 – V2-10-050-002YG-MDN/5 .

6. W przedmiarze robót przyłącza kanalizacyjne pozycja 2,3,5,6,12,23,31 są pozycjami zerowymi. Prosimy o podanie przedmiaru.

- Pozycji zerowych nie należy wyceniać.

7. Czy Zamawiający posiada aktualne warunki do przyłączenia sieci elektroenergetyczne dla przepompowni P3 i P4, przedstawione w projekcie są z 2000r.

- Zamawiający posiada aktualne warunki do przyłączenia do sieci oraz podpisane umowy.

Uwaga

1. W poz. 6 przedmiaru robót zasilanie przepompowni P3 i P4 Strzebiń nie wyceniać szafy zasilająco- sterowniczej RZS, gdyż jest ona uwzględniona w zestawieniu przepompowni jako wyposażenie fabryczne.

2. Przy wycenie studni przyłączeniowych wycenić wg kalkulacji własnej, zgodnie z projektem należy wycenić elementy zgodnie z rysunkiem nr 241, przyjmując włącz żeliwny 12,5 T.

W załączeniu ponownie rysunek 241.

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja