

URZĄD GMINY KOSZĘCIN

ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin



tel. 034 3576 100
fax. 034 3576 108

www.koszecin.pl

e-mail: koszecin@koszecin.pl

Koszęcin, 04.10.2011r.

Nr IZ 271.11.1.2011

Dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń i Prądy”.

WYJAŚNIENIA DO SWIZ PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 5 w przedmiarach – zasilanie przepompowni P3, P4 poz. 5 wg katalogu odpowiada montażowi muf przelotowych, a nie obróbce kabli w związku z powyższym będą występowały inne nakłady RMS niż w rzeczywistości. Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu szczegółowego w oparciu o normy przedstawione w przedmiarach bez zmian nakładów w pozycjach z wyjątkiem kalkulacji własnej i analogii.

- Należy wycenić przez analogię według KNNR5 0726-10

2. W przedmiarze przepompowni ścieków P4 w pozycji 11 występuje przepompownia P2-V2-10-050-002YG-MDN/5, czy należy rozumieć, że jest to błąd pisarski i jest to nazwa przepompowni P4.

- P2-V2-10-050-002YG-MDN/5 – jest to błąd pisarski i jest to nazwa przepompowni P4. Zapis poz. 11 przedmiaru robót przepompowni ścieków P4 powinien brzmieć – Dostawa i montaż prefabrykowanej przepompowni ścieków P4 – V2-10-050-002YG-MDN/5.

3. Zgodnie z umową § 5 pkt. 1 w roku 2011 przewidziano w planie rzeczowo – finansowym Zamawiającego realizację zadania do kwoty zatwierdzonej. Proszę o podanie wielkości tych środków finansowych.

- do wysokości 347 000,00 zł

4. W nawiązaniu do zapisu w umowie § 5 pkt. 2 dotyczącego możliwości fakturowania częściowego za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia prosimy o uściślenie tego zapisu odnośnie maksymalnego czasokresu umożliwiającemu Wykonawcy wystawienie faktury przejściowej np.: „Każdorazowe fakturowanie częściowe po wcześniejszym

uzgodnieniu z Zamawiającym”, jednak nie częściej niż raz na miesiąc, kwartał lub inny czasokres.

- Zamawiający przewiduje fakturowanie jeden raz na kwartał. W przypadku posiadania środków na koncie dopuszcza się fakturowanie częściowe, jednak nie częściej niż raz na miesiąc. Termin wystawienia faktury każdorazowo musi być uzgodniony z Zamawiającym. Terminy wystawienia faktury są uzależnione od daty otrzymania przez Zamawiającego na konto środków od Instytucji Dotującej, gdyż zadanie to jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego .

5. Prosimy o wyjaśnienie, kto ponosi koszty opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym oraz za wycinkę drzew i krzewów? Nadmieniamy, że zgodnie z art. 84 ust.1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 – tekst jednolity z późn. zm.) opłaty te ponosi posiadacz nieruchomości.

- Koszty opłat w przypadku ich naliczenia za wprowadzenie zmian w środowisku oraz za wycinkę drzew i krzewów ponosi Zamawiający.

6. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji dendrologicznej oraz zestawienia inwentaryzacyjnego drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki, jeśli tak, to prosimy o umieszczenie na stronie internetowej.

- Zamawiający nie posiada dokumentacji dendrologicznej. Ilość drzew przewidziana do wycinki wynosi 9 sztuk. Wycenić zgodnie z pozycjami przedstawionymi w przedmiarach.

7. Prosimy o umieszczeniu przez Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej.

- Zamawiający zamieszcza dokumentację geotechniczną na stronie internetowej. Należy odczytać opis do otworów 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 35, 37, 38.

8. W przypadku braku ważnych dokumentów kto ponosi koszty uzyskania aktualizacji uzgodnień i decyzji?

- W przypadku braku ważnych dokumentów koszty związane z ich aktualizacją ponosi Zamawiający

9. W przedmiarze robót –przyłącza kanalizacyjne w pozycjach nr 12,23 i 31 jest obmiar zerowy, czy nie wystąpił błąd w pozycjach kosztorysowych?

- Należy pozostawić pozycje zerowe i ich nie wyceniać.

10. Czy Zamawiający zgodnie z ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2. art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury kamionkowe przeciskane były glazurowane, posiadały manszety z dodatkiem molibdenu i były produkowane zgodnie z normą PN EN 295-7 – wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania.

- Zamawiający na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń i Prądy” nie przewiduje stosowania rur kamionkowych przeciskowych, gdyż są przewidziane rury stalowe o określonych średnicach i grubościach zgodnie z dokumentacją i przedmiarami.

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja