

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d 1	0119-03	0 330	km	0 330	
				RAZEM	0.330
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0 60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km wykopy pod jezdnię 330x5,4x0,3=534,60 m3	m ³		
d 1	0206-04	534.60	m ³	534.600	
				RAZEM	534.600
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0 5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d 1	0214-04	Krotność = 4 534.6	m ³	534.600	
				RAZEM	534.600
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 330x5,4=1782 m2	m ²		
d 1	0103-04	1782	m ²	1782.000	
				RAZEM	1782.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-kruszywo 31,5/63	m ²		
d 1	0114-05	1782	m ²	1782.000	
				RAZEM	1782.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu -kruszywo 31,5/63	m ²		
d 1	0114-06	Krotność = 5 1782	m ²	1782.000	
				RAZEM	1782.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-kruszywo 0/31,5	m ²		
d 1	0114-07	330x5,2=1716,00 1716.00	m ²	1716.000	
				RAZEM	1716.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d 1	0114-08	Krotność = -3 1716.00	m ²	1716.000	
				RAZEM	1716.000
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d 1	1004-07	1650	m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz 3 cm	m ²		
d 1	0310-05	330x5,0=1650 m2 1650	m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d 1	0310-06	Krotność = 3 1650	m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt		
d 1	1406-03	7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d 1	0505-01	990.00	m ²	990.000	
				RAZEM	990.000