

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.137	km		
			km	0.137	
				RAZEM	0.137
2	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi na szer.5m + wykopy pod studzienki 177.25	m ³		
			m ³	177.250	
				RAZEM	177.250
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania (droga+krawężniki) 197.38	m ³		
			m ³	197.380	
				RAZEM	197.380
4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 197.38	m ³		
			m ³	197.380	
				RAZEM	197.380
5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 274	m		
			m	274.000	
				RAZEM	274.000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 6.17	m ³		
			m ³	6.170	
				RAZEM	6.170
7	KNR 2-31 0403-01- analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm 274	m		
			m	274.000	
				RAZEM	274.000
8	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 685	m ²		
			m ²	685.000	
				RAZEM	685.000
11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 31,5/63mm 685	m ²		
			m ²	685.000	
				RAZEM	685.000
12	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm 685	m ²		
			m ²	685.000	
				RAZEM	685.000
13	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 685	m ²		
			m ²	685.000	
				RAZEM	685.000
14	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 685	m ²		
			m ²	685.000	
				RAZEM	685.000
16	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 685	m ²		
			m ²	685.000	
				RAZEM	685.000
17	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	685		m ²	685.000	
				RAZEM	685.000