

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze rozbiórkowe CPV:45111-8			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.8	km	0.800	
				RAZEM	0.800
2		Roboty ziemne CPV:45233340-4			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km wykop pod jezdnię--pod wzmocnienie skrajni jezdni	m ³		
d.2	0206-05	800X05X2X0,3=240m3 240	m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2	0214-04	Krotność = 2 240	m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
3		Konstrukcja jezdni			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	3600	m ²	3600.000	
				RAZEM	3600.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-01	800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-02	Krotność = -10 800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm wzmocnienia skrajni jezdni	m ²		
d.3	0114-05	800x0,5x2=800m2 800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-06	Krotność = 5 800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	3600	m ²	3600.000	
				RAZEM	3600.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0114-07	3600	m ²	3600.000	
				RAZEM	3600.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-08	Krotność = -3 3600	m ²	3600.000	
				RAZEM	3600.000
12	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 179+45 =224	m ²		
d.3	0505-02	224	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000