



archiland  
Robert Szumski

NIP: 894-272-16-20 | REGON: 020632747  
ul. Powstańców Śląskich 140/3 | 53-315 Wrocław  
Tel: +48 603431343 | archiland@archiland.info | www.archiland.info

|                                                                                           |    |          |                    |                                                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA<br><b>ARCHILAND</b><br>ROBERT SZUMSKI                                |    |          |                    | ADRES<br>ul. Powstańców Śląskich 140/3, 53-315 Wrocław |               |
| INWESTOR<br><b>GMINA KOSZĘCIN</b>                                                         |    |          |                    | ADRES<br>ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin   |               |
| ZLECENIODAWCA<br><b>GMINA KOSZĘCIN</b>                                                    |    |          |                    | ADRES<br>ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin   |               |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO<br><b>Program funkcjonalny zagospodarowania działki</b> |    |          |                    |                                                        |               |
| TEREN INWESTYCJI                                                                          |    |          |                    | ADRES INWESTYCJI                                       |               |
| NR DZIAŁEK                                                                                | AM | OBRĘB    | MIEJSCOWOŚĆ        | ULICA, NR                                              |               |
| 2152/658                                                                                  |    | Koszęcin | Koszęcin           | Powstańców Śląskich                                    |               |
| <b>OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT</b>                           |    |          |                    |                                                        |               |
| AUTORZY PROJEKTU                                                                          |    |          | UPRAWNIENIA        |                                                        | PODPIS        |
| PROJEKTANT                                                                                |    |          |                    |                                                        |               |
| mgr inż. arch. krajobrazu Robert Szumski                                                  |    |          | arch. krajobrazu / |                                                        |               |
|                                                                                           |    |          |                    |                                                        |               |
|                                                                                           |    |          |                    |                                                        |               |
|                                                                                           |    |          |                    |                                                        |               |
|                                                                                           |    |          |                    |                                                        |               |
|                                                                                           |    |          |                    |                                                        |               |
|                                                                                           |    |          |                    |                                                        |               |
|                                                                                           |    |          |                    |                                                        |               |
|                                                                                           |    |          |                    |                                                        |               |
| BRANŻA:                                                                                   |    |          |                    |                                                        | DATA:         |
| ARCHITEKTURA                                                                              |    |          |                    |                                                        | WRZESIEŃ 2009 |

na podstawie art. 20 ustawy 4 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z 2003 r nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejsze opracowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, umowy i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

archiland  
Robert Szumski

NIP: 894-272-16-20 | REGON: 020632747  
ul. Powstańców Śląskich 140/3 | 53-315 Wrocław  
Tel: +48 603431343 | archiland@archiland.info | www.archiland.info

## SPIS TREŚCI :

|                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.Określenie przedmiotu zamówienia</b>                                                               | <b>str. 3</b> |
| <b>1.1.Rodzaj nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia</b>                                                   | <b>str. 3</b> |
| <b>1.2.Zamawiający</b>                                                                                  | <b>str. 3</b> |
| <b>1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia</b>                                                              | <b>str. 3</b> |
| <b>1.4.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji</b> | <b>str. 3</b> |
| <b>1.4.1 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych</b>                                               | <b>str. 3</b> |
| <b>1.4.2 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji</b>                          | <b>str. 3</b> |
| <b>1.4.3.Zgodność robot z dokumentacją techniczną</b>                                                   | <b>str. 3</b> |
| <b>1.5.Definicje i skróty</b>                                                                           | <b>str. 3</b> |
| <b>2.Prowadzenie robót</b>                                                                              | <b>str. 4</b> |
| <b>2.1.Ogólne zasady wykonania robót</b>                                                                | <b>str. 4</b> |
| <b>2.2.Teren budowy</b>                                                                                 | <b>str. 4</b> |
| <b>2.2.1.Charakterystyka terenu budowy</b>                                                              | <b>str. 4</b> |
| <b>2.2.2 Przekazanie terenu budowy</b>                                                                  | <b>str. 4</b> |
| <b>2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy</b>                                                         | <b>str. 4</b> |
| <b>2.2.4.Ochrona własności i urządzeń</b>                                                               | <b>str. 4</b> |
| <b>2.2.5.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót</b>                                              | <b>str. 5</b> |
| <b>2.2.6.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</b>                                               | <b>str. 5</b> |
| <b>2.3.Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami</b>                                  | <b>str. 5</b> |
| <b>2.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót</b>                    | <b>str. 5</b> |
| <b>2.3.2.Projekt organizacji robót</b>                                                                  | <b>str. 5</b> |
| <b>2.3.3.Szczegółowy harmonogram robót i finansowania</b>                                               | <b>str. 6</b> |
| <b>2.3.4.Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</b>                                       | <b>str. 6</b> |
| <b>2.3.5.Program zapewnienia jakości</b>                                                                | <b>str. 6</b> |
| <b>2.4.Dokumenty budowy</b>                                                                             | <b>str. 6</b> |
| <b>2.4.1.Książka obmiaru robót</b>                                                                      | <b>str. 6</b> |
| <b>2.4.2.Przechowywanie dokumentów budowy</b>                                                           | <b>str. 6</b> |
| <b>3.Zarządzający realizacją umowy</b>                                                                  | <b>str. 6</b> |
| <b>4.Materiały i urządzenia</b>                                                                         | <b>str. 7</b> |
| <b>4.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń</b>                                                     | <b>str. 7</b> |
| <b>4.2.Kontrola materiałów i urządzeń</b>                                                               | <b>str. 7</b> |
| <b>4.3.Atesty materiałów i urządzeń</b>                                                                 | <b>str. 7</b> |
| <b>4.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom normy</b>                                                 | <b>str. 7</b> |
| <b>4.5.Przechowywanie i składowanie materiałów</b>                                                      | <b>str. 8</b> |
| <b>5.Transport</b>                                                                                      | <b>str. 8</b> |
| <b>6.Obmiary robót</b>                                                                                  | <b>str. 8</b> |
| <b>6.1.Ogólne zasady obmiaru robót</b>                                                                  | <b>str. 8</b> |
| <b>6.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy</b>                                                                | <b>str. 8</b> |
| <b>6.3.Czas przeprowadzania obmiaru</b>                                                                 | <b>str. 9</b> |
| <b>7.Odbiory robót i płatności</b>                                                                      | <b>str. 9</b> |
| <b>8.Przepisy związane</b>                                                                              | <b>str. 9</b> |
| <b>8.1.Normy i normatywy</b>                                                                            | <b>str. 9</b> |
| <b>8.2.Przepisy prawne</b>                                                                              | <b>str. 9</b> |

## 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólnego przedsięwzięcia**  
PROGRAM FUNKCJONALNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI W FORMIE KONCEPCJI
- 1.2 Zamawiający:**  
GMINA KOSZĘCIN, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10, 42-286 KOSZĘCIN
- 1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia:**  
Przedmiotem opracowania jest wykonanie zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich a Gąski polegającego na wykonaniu ; ciągu komunikacji kołowej, ciągu komunikacji pieszej oraz zieleni wraz z elementami małej architektury,
- 1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji.**
- 1.4.1 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:**  
SST-01.00 Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
SST-02.00 Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
SST-03.00 Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- Roboty nie mające odzwierciedlenia w załączonych szczegółowych specyfikacjach technicznych należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i normami.
- 1.4.2 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji:**
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
  - Przedmiar robót.
- 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną**  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień, wykonawca przygotowuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy oraz projektantowi.
- 1.5 Definicje i skróty**  
OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna  
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
PZJ - Program Zapewnienia Jakości

## 2. PROWADZENIE ROBÓT

### 2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ściśle przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów

i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

## **2.2 Teren budowy**

### **2.2.1 Charakterystyka terenu budowy**

Teren budowy – Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich

### **2.2.2 Przekazanie terenu budowy**

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

### **2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy**

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

### **2.2.4 Ochrona własności i urządzeń**

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

### **2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót**

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszelkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

### **2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w czasie realizacji robót lub został spowodowany przez któregośkolwiek z jego pracowników.

## **2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami**

### **2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót**

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania robót zasadniczych, wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujące dokumenty:

- projekt organizacji robót;
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania;
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- program zapewnienia jakości.

### **2.3.2 Projekt organizacji robót**

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów robót.

### **2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania**

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji prowadzenia robót oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

#### **2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizację umowy-program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / o ile charakter robót tego wymagać będzie /. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

#### **2.3.5 Program zapewnienia jakości**

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za dostarczone materiały budowlane do wbudowania, materiały winny posiadać stosowne i aktualne aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczające do ich obrotu oraz certyfikaty jakości.

### **2.4 Dokumenty budowy**

#### **2.4.1 Książka obmiaru robót**

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp realizacji każdego elementu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.

#### **2.4.2 Przechowywanie dokumentów budowy**

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądania.

### **3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY**

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlano-montażowych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

### **4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA**

#### **4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń**

Wszystkie wbudowane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiegokolwiek materiałowi z danego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, wyłączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

#### **4.2 Kontrola materiałów i urządzeń**

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów, żeby sprawdzić ich właściwości. Wyniki tych próbek stanowią mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.

#### **4.3 Atesty materiałów i urządzeń**

W wypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczane przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

#### **4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom normy**

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

#### **4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów**

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym

realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.

## 5. TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu przy ulicach i drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą przez wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na ulicach i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

## 6. OBMIARY ROBÓT

### 6.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień ich zrealizowania. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi obmierzanego elementu robót będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m<sup>3</sup>, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

### 6.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

### 6.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych, w celu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w

innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

## **7. ODBIORY ROBÓT I PŁATNOŚCI**

Zasady odbiorów i płatności za wykonane roboty określa umowa.

## **8. PRZEPISY ZWIĄZANE**

### **8.1 Normy i normatywy**

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.

### **8.2 Przepisy prawne**

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr207/2003 poz. 2016) wraz z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 póź. 717) wraz z późniejszymi zmianami.
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 póź. 48).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z późniejszymi zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401).