

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 8	szt.żył szt.żył	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - zasilanie skrzynki sterowniczej 25*0.4*0.7	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2*25	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNNR 5 0719-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 15*0.4	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 0720-08	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15*0.4	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x35 37-10	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVR 75 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - zasilanie skrzynki rozdzielczej 25*0.4*0.8	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 5 0403-01	Zabudowa szafki sterowniczej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (181+142+111+78+101+113+71+100)*0.4*0.6	m ³ m ³	215.280	
				RAZEM	215.280
12	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (181+142+111+78+101+113+71+100)*0.4*0.6	m ³ m ³	215.280	
				RAZEM	215.280
13	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVR 50 181+142+111+78+101+113+71+100	m m	897.000	
				RAZEM	897.000
14	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5mm ² 251	m m	251.000	
				RAZEM	251.000
15	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x1,5mm ² 182+131+108+139+140+95	m m	795.000	
				RAZEM	795.000
16	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNNR 5 0101-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNNR 5 1208-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNNR 5 1008-04	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków - halogen, np. SXL HIT-DE REFLECTOR 70W, asymetryczny, srebrnoszary 4	kpl. kpl.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
20	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 284	szt. żył szt. żył	284.000	
				RAZEM	284.000
21	KNNR 5 0303-02	Mufa rozgałęźna do 1kV, GPH, OSZ 1,5-2,5 66	szt. szt.	66.000	
				RAZEM	66.000
22	KNNR 5 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych w gruncie- np. passer ES111 32	kpl. kpl.	32.000	
				RAZEM	32.000
23	KNNR 5 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych - np. GIMBLE OUT 90, LED FLIESE 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNNR 5 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - np. Myra UP DOWN, kolor antracyt 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNNR 5 1008-01	Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - lampa stojąca, kolor antracyt, h=100cm, fi 17 cm 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
26	KNNR 5 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - np. AQUA DOWN MICRO 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNNR 5 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - np. Underwater washlight 24W, RGB LED 8x3W RGB 3W1 CRE-ED, IP 68 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7	pomiar pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 7	prób. prób.	7.000	
				RAZEM	7.000
31	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 18	prób. prób.	18.000	
				RAZEM	18.000
32	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 7	pomiar pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
33	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 18	pomiar pomiar	18.000	
				RAZEM	18.000
34	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 7	prób. prób.	7.000	
				RAZEM	7.000
36	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 18	prób. prób.	18.000	
				RAZEM	18.000