

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.4	km km	 0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 800	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
3	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie poszerzenia drogi o 0,8m 48	m ³ m ³	 48.000	
				RAZEM	48.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (4,6x400) 1840	m ² m ²	 1840.000	
				RAZEM	1840.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 31,5/63mm- pas o szerokości ok.80 cm 320	m ² m ²	 320.000	
				RAZEM	320.000
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm 1840	m ² m ²	 1840.000	
				RAZEM	1840.000
7	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 1840	m ² m ²	 1840.000	
				RAZEM	1840.000
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1680	m ² m ²	 1680.000	
				RAZEM	1680.000
9	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm, nawierzchnia o szerokości 4,2 m 1680	m ² m ²	 1680.000	
				RAZEM	1680.000
10	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 1680	m ² m ²	 1680.000	
				RAZEM	1680.000
11	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-uzupełnianiaie poboczy kamieniem na szr. 20 cm 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
12	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000