

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.175	km km	 0.175	
				RAZEM	0.175
2	KNR-W 2-01 0201-12	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi na szer.4,5m 196.88	m ³ m ³	 196.880	
				RAZEM	196.880
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania (droga+krawężniki) 223.13	m ³ m ³	 223.130	
				RAZEM	223.130
4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km Krotność = 5 223.13	m ³ m ³	 223.130	
				RAZEM	223.130
5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 350	m m	 350.000	
				RAZEM	350.000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 19.25	m ³ m ³	 19.250	
				RAZEM	19.250
7	KNR 2-31 0403-01- analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm 350	m m	 350.000	
				RAZEM	350.000
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 787.5	m ² m ²	 787.500	
				RAZEM	787.500
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 31,5/63mm 787.5	m ² m ²	 787.500	
				RAZEM	787.500
10	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm 787.5	m ² m ²	 787.500	
				RAZEM	787.500
11	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 787.5	m ² m ²	 787.500	
				RAZEM	787.500
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 787.5	m ² m ²	 787.500	
				RAZEM	787.500
13	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 787.5	m ² m ²	 787.500	
				RAZEM	787.500
14	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 787.5	m ² m ²	 787.500	
				RAZEM	787.500
15	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	wycena indywidualna	Poszerzenie wjazdu (przepustu) na ul. Dąbrówki 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000